
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń łazienek szkolnych
ADRES INWESTYCJI : ul. Mireckiego 10 84-300 Lębork
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 8 Im M. Kopernika
ADRES INWESTORA : ul. Mireckiego 10 84-300 Lębork
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : październik 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2020

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowo-budowlane			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		50	m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
2	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (1,87*2+1,98+1,91*2+2,53*3+1,9*2+1,96*2)*1+20,46	m ²		
			m ²	45,31	
				RAZEM	45,31
3	KNR-W 4-01 d.1 0211-03 analogia	Skucie glazury z tynkiem na ścianach	m ²		
		(1,87*2+1,98+1,91*2+2,53*3+1,9*2+1,96*2)*2,1	m ²	52,18	
				RAZEM	52,18
4	KNR-W 4-01 d.1 0211-03 analogia	Skucie terakoty	m ²		
		1,87*1,96+1,91*2,53+1,9*2,53+2,73*1,96+1*1,8	m ²	20,46	
				RAZEM	20,46
5	KNR-W 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(1,87+1,96+2,73)*0,25*3,1+(2,2*1,2*4*0,12)	m ³	6,35	
				RAZEM	6,35
6	KNR-W 4-01 d.1 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
7	KNR-W 4-01 d.1 0710-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
		52,19	m ²	52,19	
				RAZEM	52,19
8	KNR-W 2-02 d.1 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 18 cm	m ²		
		(1+1,8)*3,1	m ²	8,68	
				RAZEM	8,68
9	KNR-W 2-02 d.1 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		8,68*2	m ²	17,36	
				RAZEM	17,36
10	KNR-W 2-02 d.1 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		52,19	m ²	52,19	
				RAZEM	52,19
11	KNR-W 2-02 d.1 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		2,53*3,93+2,73*4,01	m ²	20,89	
				RAZEM	20,89
12	KNR-W 2-02 d.1 1116-02 analogia	Posadzki samopoziomujące plastyczne zatarte na gładko grubości do 10 mm	m ²		
		20,89	m ²	20,89	
				RAZEM	20,89
13	KNR-W 2-02 d.1 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		20,89	m ²	20,89	
				RAZEM	20,89
14	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		24,85+17,36	m ²	42,21	
				RAZEM	42,21
15	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
		24,85+52,19+20,46+17,36	m ²	114,86	
				RAZEM	114,86
16	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m ²		
		24,85+20,46+8,68	m ²	53,99	
				RAZEM	53,99
17	KNR-W 4-01 d.1 0314-04 analogia	Dostarczenie i obsadzenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,2*4	m	4,80	
				RAZEM	4,80
18	KNR-W 4-01 d.1 0306-03	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
		0,3*2	m ²	0,60	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-02 d.1 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych malowane dwukrotnie na budowie	szt.		0,60
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
20	KNR 2-02 d.1 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0,9*2*2	m ²		
			m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
21	KNR-W 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
22	KNR-W 4-01 d.1 0904-02	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
23	KNR-W 4-01 d.1 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
24	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
25	KNR-W 4-01 d.1 0206-01	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości do 10 cm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
26	KNR-W 4-01 d.1 0208-03	Przebicie nowych otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
27	KNR-W 4-01 d.1 0207-01	Zabetonowanie żwirobotonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
28	KNR-W 4-01 d.1 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
29	d.1 analiza indywidualna	Montaż, transport prefabrykowanych systemowych kabin sanitarnych ze stali nierdzewnej wraz ze stolarką drzwiową 2szt. (damska i męska)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
30	KNR 19-01 d.1 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu itp.	m ³		
		2,61+1,02+6,46	m ³	10,09	
				RAZEM	10,09
31	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		10,09	m ³	10,09	
				RAZEM	10,09
32	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5	m ³		
		10,09	m ³	10,09	
				RAZEM	10,09
33	d.1 kalk. własna	Utylizacja gruzu na wysypisku	m ³		
		10,09	m ³	10,09	
				RAZEM	10,09
34	KNR-W 4-01 d.1 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		100	m ²	100,00	
				RAZEM	100,00
2		Roboty sanitarne			
35	KNR-W 4-02 d.2 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
36	KNR-W 4-02 d.2 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR-W 4-02 d.2 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
38	KNR-W 4-02 d.2 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 3+3	m m	6,00	
				RAZEM	6,00
39	KNR-W 4-02 d.2 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku 10+5	m m	15,00	
				RAZEM	15,00
40	KNR-W 4-02 d.2 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
41	KNR-W 4-02 d.2 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 3+3+20	m m	26,00	
				RAZEM	26,00
42	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami + fotokomórka 5	kpl. kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
43	KNR 2-15 d.2 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym + fotokomórka 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
44	KNR 5-08 d.2 0701-16	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji przegrody pisuarowej 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
45	KNR 2-15 d.2 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych + fotokomórka 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
46	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm + traper 5	szt. szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
47	KNR 2-15 d.2 0212-01	Montaż wpustów podłogowych o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
48	KNR 2-15 d.2 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
49	KNR INSTAL d.2 0105-08	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne z tworzywa 5+1	szt. szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
50	KNR-W 2-15 d.2 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 10	m m	10,00	
				RAZEM	10,00
51	KNR-W 2-15 d.2 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 15	m m	15,00	
				RAZEM	15,00
52	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 4+1	szt. szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
53	KNR-W 4-02 d.2 0124-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
54	KNR-W 2-15 d.2 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 8+20	m m	28,00	
				RAZEM	28,00
55	KNR 0-34 d.2 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) 28	m m	28,00	
				RAZEM	28,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	KNR-W 2-15 d.2 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
		28	m	28,00	
				RAZEM	28,00
3		Roboty elektryczne			
57	d.3 kalk. własna	Demontaż starej instalacji	godz		
		10	godz	10,00	
				RAZEM	10,00
58	KNR 5-08 d.3 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym ydyP 3X2,5mm ²	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
59	KNR 4-03 d.3 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
60	KNR 5-08 d.3 0201-02	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
61	KNR-W 4-03 d.3 1012-02 z.o. 3.1. 9901-11	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
62	KNR-W 4-03 d.3 1014-01 z.o. 3.1. 9901-11	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	m ³		
		30*0,08*0,05	m ³	0,12	
				RAZEM	0,12
63	KNR 5-08 d.3 0402-01	Mocowanie obudowy S	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
64	KNR-W 5-08 d.3 0309-01	Montaż wyłącznika różnicowo-prądowego P302 25A	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
65	KNR-W 5-08 d.3 0309-01	Montaż wyłącznika S191 B10A	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
66	KNR-W 5-08 d.3 0502-02	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do drewna (ilość mocowań 4)	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
67	KNR-W 5-08 d.3 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych z czujnikiem ruchu	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00