
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń łazienek szkolnych (I piętro)
ADRES INWESTYCJI : ul. Mireckiego 10 84-300 Lębork
INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 8 Im M. Kopernika
ADRES INWESTORA : ul. Mireckiego 10 84-300 Lębork
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2020

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowo-budowlane			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	50	m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
2	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	(1,87*2+2,7*2+1,85*2+2,53*3+2,08*2+1,89*2)*1+20,21	m ²	48,58	
				RAZEM	48,58
3	KNR-W 4-01	Skucie glazury z tynkiem na ścianach	m ²		
d.1	0211-03	(1,87*2+2,7*2+1,85*2+2,53*3+2,08*2+1,89*2)*2,1	m ²	59,58	
	analogia			RAZEM	59,58
4	KNR-W 4-01	Skucie terakoty	m ²		
d.1	0211-03	7,99*2,53	m ²	20,21	
	analogia			RAZEM	20,21
5	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0348-02	(2,53*2*3,13*0,25)+(2,2*1,2*4*0,12)	m ³	5,23	
				RAZEM	5,23
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0353-09	7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
7	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1	0710-03	59,58	m ²	59,58	
				RAZEM	59,58
8	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	0840-06	52,19	m ²	52,19	
				RAZEM	52,19
9	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.1	1109-05	20,21	m ²	20,21	
				RAZEM	20,21
10	KNR-W 2-02	Posadzki samopoziomujące plastyczne zatarte na gładko grubości do 10 mm	m ²		
d.1	1116-02	20,21	m ²	20,21	
	analogia			RAZEM	20,21
11	KNR-W 2-02	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1116-07	20,21	m ²	20,21	
				RAZEM	20,21
12	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	48,58	m ²	48,58	
				RAZEM	48,58
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
d.1	202 1134-02	48,58+59,58+20,21	m ²	128,37	
				RAZEM	128,37
14	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m ²		
d.1	1510-03	48,58+20,21	m ²	68,79	
				RAZEM	68,79
15	KNR-W 4-01	Dostarczenie i obsadzenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	0314-04	1,2*4	m	4,80	
	analogia			RAZEM	4,80
16	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych malowane dwukrotnie na budowie	szt.		
d.1	1025-01	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
17	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1017-01	0,9*2*2	m ²	3,60	
				RAZEM	3,60
18	KNR-W 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.		
d.1	0903-01	2	szt.	2,00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01 d.1 0904-02	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
20	KNR-W 4-01 d.1 0921-16	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
21	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
22	KNR-W 4-01 d.1 0206-01	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości do 10 cm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
23	KNR-W 4-01 d.1 0208-03	Przebiecie nowych otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
24	KNR-W 4-01 d.1 0207-01	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
25	KNR-W 4-01 d.1 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
26	analiza indywidualna	Montaż, transport prefabrykowanych systemowych kabin sanitarnych ze stali nierdzewnej wraz ze stolarką drzwiową 2szt. (damska i męska)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
27	KNR 19-01 d.1 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu itp.	m³		
		5,23+20,21*0,05	m³	6,24	
				RAZEM	6,24
28	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m³		
		6,24	m³	6,24	
				RAZEM	6,24
29	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5	m³		
		6,24	m³	6,24	
				RAZEM	6,24
30	kalk. własna	Utylizacja gruzu na wysypisku	m³		
		6,24	m³	6,24	
				RAZEM	6,24
31	KNR-W 4-01 d.1 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m²		
		100	m²	100,00	
				RAZEM	100,00
2		Roboty sanitarne			
32	KNR-W 4-02 d.2 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
33	KNR-W 4-02 d.2 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
34	KNR-W 4-02 d.2 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
35	KNR-W 4-02 d.2 0229-08	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		3+3	m	6,00	
				RAZEM	6,00
36	KNR-W 4-02 d.2 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		10+5	m	15,00	
				RAZEM	15,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.2	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
38 d.2	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 3+3+20	m m	 26,00	
				RAZEM	26,00
39 d.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami + fotokomórka 5	kpl. kpl.	 5,00	
				RAZEM	5,00
40 d.2	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym + fotokomórka 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
41 d.2	KNR 5-08 0701-16	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji przegrody pisuarowej 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
42 d.2	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych + fotokomórka 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
43 d.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm + traper 5	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
44 d.2	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów podłogowych o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
45 d.2	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
46 d.2	KNR INSTAL 0105-08	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne z tworzywa 5+1	szt. szt.	 6,00	
				RAZEM	6,00
47 d.2	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 10+10	m m	 20,00	
				RAZEM	20,00
48 d.2	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 15+10	m m	 25,00	
				RAZEM	25,00
49 d.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 4+1	szt. szt.	 5,00	
				RAZEM	5,00
50 d.2	KNR-W 4-02 0124-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
51 d.2	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 8+20	m m	 28,00	
				RAZEM	28,00
52 d.2	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) 28	m m	 28,00	
				RAZEM	28,00
53 d.2	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 28	m m	 28,00	
				RAZEM	28,00
3		Roboty elektryczne			
54 d.3	kalk. własna	Demontaż starej instalacji 10	godz godz	 10,00	
				RAZEM	10,00
55 d.3	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym ydyP 3X2,5mm2 30	m m	 30,00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	KNR 4-03 d.3 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	RAZEM	30,00
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
57	KNR 5-08 d.3 0201-02	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
58	KNR-W 4-03 d.3 1012-02 z.o. 3.1. 9901-11	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	m		
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
59	KNR-W 4-03 d.3 1014-01 z.o. 3.1. 9901-11	Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	m ³		
		30*0,08*0,05	m ³	0,12	
				RAZEM	0,12
60	KNR 5-08 d.3 0402-01	Mocowanie obudowy S	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
61	KNR-W 5-08 d.3 0309-01	Montaż wyłącznika różnicowo-prądowego P302 25A	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
62	KNR-W 5-08 d.3 0309-01	Montaż wyłącznika S191 B10A	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
63	KNR-W 5-08 d.3 0502-02	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do drewna (ilość mocowań 4)	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
64	KNR-W 5-08 d.3 0504-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych z czujnikiem ruchu	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00