

LEGENDA

krawężnik granitowy szary 30x15 (+12cm)	
krawężnik granitowy szary 22x15 (+2cm)	
opornik granitowy szary 20x15 (0cm)	
obrzeże granitowe szare 8x20	
istniejący krawężnik kamienny wtopiony w nawierzchnię	
jezdnie asfaltowe	
kostka granitowa szara 10x10x10 cm łupana	
płyty granitowe szare cięte, płomieniowane	
kostka betonowa bezfazowa czerwona	
kostka granitowa szara 10x10x10 cm cięta, płomieniowana	
kostka granitowa czarna 10x10x10 cm łupana	
kostka granitowa czerwona 10x10x10 cm łupana	
bruk klinkierowy	
narzut kamienny	
miejsca postojowe - bruk kamienny z rozbiórek	
zieleń: trawnik, drzewko, krzew	
murek kamienny	
słupki blokujące, stojaki rowerowe	
ławka, kosz na śmieci	
kraty osłonowe pod drzewa	
elementy do likwidacji	✕
oznakowanie pionowe	
kanalizacja deszczowa grawitacyjna	
wpust kanalizacji deszczowej	WU
studnia kanalizacji deszczowej: Ø1200 bet/Ø425 PP	D Ø d
istniejący przewód wodociągowy podlegający odtworzeniu	
Kanalizacja sanitarna: studnie - do wykonania nowe zwieńczenia kanały - odcinkowa naprawa, wymiana, renowacja	
zakres badań archeologicznych	
linie rozgraniczające zgodnie z MPZP	
szafa oświetleniowa	
projektor wąskostrumieniowy z przesłoną antyolśnieniową PIL-SBP 303159 PULSAR FLOOD 125 12° 910 lm 14,0 W 3000 K - 4 szt.	
naświetlacz symetrzyczny z przesłoną antyolśnieniową PIL-SBP 06116794 GUELL 3/S/W 12993 lm 175 W 4000 K 166,0 W - 2 szt.	
latarnia ozdobna, slup LS4 z wysięgnikiem KS08 montowanym odwrotnie, oprawa A-BORA LED 24 55W C15677 LI 700 mA 4000 K	
latarnia istniejąca	
projektowana linia kablowa YAKXs 4x25 mm2	
projektowana linia kablowa iluminacji YKY 5x4 mm2	
projektowana linia kablowa kaskady YAKXs 4x25 mm2	
rura HDPE fi 40/3,7 na potrzeby przyszłego kablowego przyłącza telefonicznego postoju TAXI	
przepusty pod drogami SRS75	
przepusty pod wjazdami Dvk75	
UWAGA - przy skrzyżowaniach z innymi instalacjami lub zbliżeniami odbiegającymi od normy nakładać na kablu osłony Dvk75	

Oświadczam, że projekt sporządzono na kopii mapy do celów projektowych zarejestrowanej pod numerem P.2208.2017.113.

mgr inż. arch. Maciej Szpilewicz
uprawnienia w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń
nr 460/POOKK/2011

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

SZPILEWICZ ARCHITEKCI

al. Wolności 44/2
84-300 Lębork
www.szpilewicz.pl
tel. 59 723 55 50
biuro@szpilewicz.pl

INWESTOR:

Gmina Miasto Lębork
ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

NAZWA INWESTYCJI:

Przebudowa ulic Armii Krajowej, Długosza, Franciszkańskiej, Gdańskiej, Młynarskiej, Chodkiewicza, Przyzamcze w Lęborku wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

działki nr:
- 387, 401, 410, 386, 395/2 obręb 3
- 38/2, 38/3, 72, 73/1, 80, 105/1, 105/2, 335 obręb 8

GŁÓWNY PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Maciej Szpilewicz
uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 460/POOKK/2011

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. Łukasz Ruciński
mgr inż. arch. Alicja Walkusz
tech. Martyna Wilczyńska
inż. Daniel Pelka

Branża:

Projektant:

Branża: Sanitarna

Projektant: mgr inż. Małgorzata Mazurkiewicz upr. do projekt. bez ogr. w specjaln. instalac. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodoc. i kanalizac., ciepłnych wentylac. i gazowych nr BK/IE-7342/460/06

Branża:

Projektant:

Faza projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY
Skala: 1:250	Tom: KANALIZACJA DESZCZOWA
Tytuł rysunku:	Kanalizacja deszczowa
Nr rysunku: 108-KD-00-R02	Data: 06.2017 Nr strony: