

Lębork, dnia 26.03.2018r

RI.7011.15.2013.J.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. przetargu nieograniczonego na :
Budowę Lęborskiego Węzła Przesiadkowego

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść zapytań Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Treść 1 zapytania Wykonawcy:

Wnosimy o zmianę zapisów umownych tak aby data realizacji była określona poprzez wskazanie ilości miesięcy na realizację.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów dotyczących terminu wykonania umowy. Należy zwrócić uwagę na zapisy działu XIX ust. 3 pkt. 3.7. mówiący o tym że w przypadku gdy umowa o udzielenie zamówienia publicznego nie zostanie zawarta do dnia 12.05.2018r, Zamawiający wydłuży termin wykonania umowy o ilość dni będącą różnicą pomiędzy tą datą a faktyczną datą zawarcia umowy.

Treść 2 zapytania Wykonawcy:

Proszę o wyjaśnienie co zamawiający rozumie przez stwierdzenie „Podstawą do finansowania będzie (...)”.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2.

Płatności za wykonane elementy będą dokonywane na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur. Faktury będą wystawiane po wykonaniu odbioru danego elementu i dostarczeniu podpisanego protokołu odbioru. Elementy w protokole odbioru będą tożsame z elementami w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy. Podstawę finansowania jest więc harmonogram rzeczowo – finansowy.

Treść 3 zapytania Wykonawcy

Wnosimy usunięcie zapisu par. 9.4.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3

Zamawiający przychyła się do prośby Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzona Zmianą I do SIWZ.

Treść 4 zapytania Wykonawcy

Wnosimy o wprowadzenia do umowy maksymalnego terminu na zakończenie odbioru częściowego na 3 dni oraz odbioru końcowego na 7 dni od zgłoszenia przez GW.



Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4

Zamawiający przychyliła się do prośby Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzona Zmianą I do SIWZ.

Treść 5 zapytania Wykonawcy

Wnosimy dodanie do umowy prawa GW do wstrzymania prac w przypadku braku płatności od Zamawiającego powyżej 14 dni od daty wymagalności danej faktury oraz prawo do odstąpienia od umowy w przypadku braku płatności powyżej 30 dni od daty wymagalności danej faktury.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 5

Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. Projekt umowy w §9 ust. 6 przewiduje kary za nieterminowe opłacanie faktur.

Treść 6 zapytania Wykonawcy

Wnosimy usunięcie wstawienie do umowy limitu kar umownych na poziomie 10% wynagrodzenia brutto.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 6

Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

Treść 7 zapytania Wykonawcy

Wnosimy zmianę zapisów umownych tak aby termin naprawy wad i usterek uwzględniał techniczne uwarunkowania danych prac.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 7

Zamawiający przychyliła się do prośby Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzona Zmianą I do SIWZ.

Treść 8 zapytania Wykonawcy

Wnosimy zmianę zapisów umownych tak aby w przypadku zawieszenia prac z przyczyn niezależnych od GW, GW miał prawo do zwrotu racjonalnych i udokumentowanych kosztów wynikających z takiego zawieszenia.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 8

Zamawiający przychyliła się do prośby Wykonawcy. Zmiana zostanie wprowadzona Zmianą I do SIWZ.

Treść 9 zapytania Wykonawcy

Czy Zamawiający będzie płacił za procentowe zaawansowanie wykonania prac określonych w danym elemencie rozliczeniowym?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 9

Zamawiający nie będzie płacił za procentowe zaawansowanie wykonanych prac określonych w danym elemencie rozliczeniowym.

Treść 10 zapytania Wykonawcy

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że Zamawiający będzie określał terminy usunięcia usterek uwzględniające reżimy technologiczne i warunki pogodowe dla prowadzenia prac niezbędnych do usunięcia usterek?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 10

Zamawiający będzie określał terminy usunięcia usterek uwzględniające reżimy technologiczne i warunki pogodowe dla prowadzenia prac niezbędnych do usunięcia usterek.

Treść 11 zapytania Wykonawcy

Wykonawca prosi o wyjaśnienie, że będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku 30 dniowej zwłoki w zapłacie wynagrodzenia lub w odbiorze robót?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 11

Wykonawca nie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku 30 dniowej zwłoki w zapłacie wynagrodzenia lub w odbiorze robót.

Treść 12 zapytania Wykonawcy

Według SIWZ i opisu projektu zjazd indywidualne należy wykonać z kostki betonowej, natomiast według Planu Zagospodarowania terenu z kostki kamiennej łupanej. Prosimy o odpowiedź jaką nawierzchnię mają mieć zjazdy indywidualne?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 12

Zjazdy indywidualne wykonać należy z kostki kamiennej łupanej o wymiarach 10x10cm, kolor szary zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu.

Treść 13 zapytania Wykonawcy

Prosimy o odpowiedź jaką nawierzchnię mają mieć chodniki (kostka betonowa, płytki betonowe, płyty kamienne) ponieważ istnieją rozbieżności w dokumentacji projektowej i przedmiarze.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 13

Nawierzchnie chodników należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, w tym również zgodnie z PZT. Obowiązujący jest zapis Działu III pkt. 4 ppkt. 4.11 SIWZ. Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa.

Treść 14 zapytania Wykonawcy

W SIWZ punkt III.2 jest wymieniony przedmiar dotyczący wiat autobusowych. Brak w dokumentacji, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 14

Zamawiający dołączy przedmiar dotyczący wiat autobusowych do Zmiany I SIWZ.

Treść 15 zapytania Wykonawcy

Według rysunków konstrukcyjnych – Projekt AMW Biuro Projektów – chodniki należy wykonać z płytek betonowych/ płukanych 30x30 o gr. 8 cm . Produkt o takiej grubości jest niedostępny na rynku, dostępne są płytki o grubości 5 cm . Jakie płytki należy zastosować?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 15

Zamawiający dopuszcza płytki betonowe / płukane 30x30 o gr. 5 cm zamiast grubości 8cm i 6cm. Zmiana w tym zakresie zostanie dokonana Zmianą I SIWZ

Treść 16 zapytania Wykonawcy

Jaką konstrukcję należy zastosować pod odtworzenia chodników w ramach projektu „Odtworzenie



nawierzchni ulic Grunwaldzkiej, Bohaterów Monte Cassino, Sienkiewicza w ramach Lęborskiego Węzła Przesiadkowego” ponieważ istnieje rozbieżność między projektami:

- płyty betonowe płukane 30x30 cm szare gr. 6 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 4 cm
- kliniec – kruszywo łamane 0/31,5 – 15 cm
- pospółka 5 cm

Czy:

- płyty betonowe płukane 30x30 cm szare gr. 8 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 3 cm
- Kruszywo łamane 0/31,5 – 15 cm
- Grunt stabilizowany cementem C1,5/2 grubość 15 cm

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 16

Należy zastosować nawierzchnię zgodnie z projektem „Odtworzenie nawierzchni ulic Grunwaldzkiej, Bohaterów Monte Cassino, Sienkiewicza w ramach Lęborskiego Węzła Przesiadkowego”:

- płyty betonowe płukane 30x30 cm szare gr. 6 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 4 cm
- kliniec – kruszywo łamane 0/31,5 – 15 cm
- pospółka 5 cm

Z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie nr 15

Treść 17 zapytania Wykonawcy

Jakiego koloru kostkę ciemnoszara/jasnoszara należy zastosować do wykonania nawierzchni miejsc postojowych, ponieważ istnieje rozbieżność między SIWZ a projektem?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 17

Należy zastosować kostkę zgodnie z PZT.

Treść 18 zapytania Wykonawcy

Czy przedmiar robót zawiera roboty objęte projektem „Odtworzenie nawierzchni ulic Grunwaldzkiej, Bohaterów Monte Cassino, Sienkiewicza w ramach Lęborskiego Węzła Przesiadkowego” ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 18

Przedmiar robót nie zawiera robót objętych projektem „Odtworzenie nawierzchni ulic Grunwaldzkiej, Bohaterów Monte Cassino, Sienkiewicza w ramach Lęborskiego Węzła Przesiadkowego”

Treść 19 zapytania Wykonawcy

Jaki dokładny zakres obejmuje postępowanie z projektu: „Odtworzenie nawierzchni ulic Grunwaldzkiej, Bohaterów Monte Cassino, Sienkiewicza w ramach Lęborskiego Węzła Przesiadkowego”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 19

Należy wykonać cały zakres projektu pn. „Odtworzenie nawierzchni ulic Grunwaldzkiej, Bohaterów Monte Cassino, Sienkiewicza w ramach Lęborskiego Węzła Przesiadkowego”



Treść 20 zapytania Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówień, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 20.

Zamawiający potwierdza powyższe z zastrzeżeniem, że częścią dokumentacji załączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest Program Funkcjonalno - Użytkowy - budowa zadanych miejsc postojowych dla rowerów wraz z dojazdem i oświetleniem, remont nawierzchni chodników, budowa kanału technologicznego – na terenie wokół dworca kolejowego w Lęborku (Załącznik nr 14 do SIWZ) i Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z tym załącznikiem, uzyskania stosowych zezwoleń oraz wykonania robót budowlanych wynikających z dokumentacji.

Treść 21 zapytania Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 21.

Zamawiający potwierdza powyższe z zastrzeżeniem, że częścią dokumentacji załączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest Program Funkcjonalno - Użytkowy - budowa zadanych miejsc postojowych dla rowerów wraz z dojazdem i oświetleniem, remont nawierzchni chodników, budowa kanału technologicznego – na terenie wokół dworca kolejowego w Lęborku (Załącznik nr 14 do SIWZ) i Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z tym załącznikiem, uzyskania stosowych zezwoleń oraz wykonania robót budowlanych wynikających z dokumentacji.

Treść 22 zapytania Wykonawcy

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 22

Zamawiający potwierdza powyższe.

Treść 23 zapytania Wykonawcy

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 23

Zamawiający potwierdza powyższe.

Zgodnie z Działem XIX SIWZ pkt. 1 Zamawiający na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6



ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Zgodnie z Działem XIX SIWZ pkt. 3 ppkt. 3.3. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy w związku z koniecznością wykonania zamówień, o których mowa w pkt. 1 Działu XIX SIWZ oraz których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia

Treść 24 zapytania Wykonawcy

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów z zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 24

Zamawiający potwierdza powyższe.

Zgodnie z Działem XIX SIWZ pkt. 1 Zamawiający na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Zgodnie z Działem XIX SIWZ pkt. 3 ppkt.3.2. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy

Treść 25 zapytania Wykonawcy

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnię ścieżki rowerowej należy wykonać z betonu asfaltowego AC 8S grubości 4 cm w kolorze czarnym. Na przecięciach z zjazdami zastosować system antypoślizgowy w kolorze czerwonym.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 25

Zamawiający potwierdza powyższe.

Treść 26 zapytania Wykonawcy

Prosimy o informację, czy w pozycji 13 zamieszczonego przedmiaru Wykonawca ma uwzględnić koszt zakup nowego materiału do wykonania nasypu?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 26

Zamawiający informuje, że Wykonawca musi uwzględnić koszt zakupu nowego materiału do wykonania nasypu.

Treść 27 zapytania Wykonawcy

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnię zjazdów należy wykonać zgodnie z projektem, tj. z kostki kamiennej o wymiarach 10x10 cm w kolorze szarym. W przedmiarze kostka betonowa gr. 8 cm.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 27

Zamawiający potwierdza, że nawierzchnię zjazdów należy wykonać zgodnie z projektem, tj. z



kostki kamiennej o wymiarach 10x10 cm w kolorze szarym. Obowiązujący jest zapis Działu III pkt. 4 pkt. 4.11 SIWZ Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa.

Treść 28 zapytania Wykonawcy

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnię ścieżki rowerowej o konstrukcji wzmocnionej należy pomalować Anti Skid w kolorze czerwonym?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 28

Zamawiający informuje, że ścieżkę rowerową o konstrukcji wzmocnionej należy wykonać w standardzie wykończenia: warstwa ścieralna: beton asfaltowy (AC 8 S 50/70) o grubości 4 cm, kolor czarny; malowanie nawierzchni ścieżki rowerowej na przecięciach z ciągami samochodowymi / zjazdami – system antypoślizgowy na bazie żywic poliuretanowych w kolorze czerwonym oraz zgodnie z pkt. 16 Zmiany SIWZ I.

Treść 29 zapytania Wykonawcy

Na przekrojach konstrukcyjnych pojawiają się rzędy płytek z wypustkami o wymiarach 30x30x8cm. Prosimy o podanie jakiego koloru i w jakiej ilości Wykonawca ma przyjąć do wyceny ten materiał.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 29

Zamawiający informuje, że należy przyjąć płytki z wypustkami w kolorze żółtym w ilości 246,6m² (2740szt.) zgodnie z Działem III ust. 3 pkt. 3.21 SIWZ.

Treść 30 zapytania Wykonawcy

Zgodnie z zamieszczonym projektem należy wykonać:

- nawierzchnię z płyt kamiennych płomieniowanych (CH3) ciętych o wym. 20x20 cm w kolorze szarym – brak takiej pozycji w zamieszczonym przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne podanie ilości jakie należy przyjąć do wyceny,
- nawierzchnię z płyt kamiennych płomieniowanych (CH4) ciętych o wym. 40x40 cm w kolorze szarym 80% i czarnym 20% – brak takiej pozycji w zamieszczonym przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne podanie ilości jakie należy przyjąć do wyceny,
- nawierzchnię z płyt kamiennych płomieniowanych (CH5) ciętych o wym. 20x20 cm w kolorze czarnym – brak takiej pozycji w zamieszczonym przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne podanie ilości jakie należy przyjąć do wyceny,

Czy powyższe powierzchnie nie zawierają się w pozycji 97 zamieszczonego przedmiaru?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 30

Zamawiający informuje, że ilość poszczególnych nawierzchni wynosi: CH1 – 2170m², CH2 – 5080m², CH3 – 2130m², CH4 – 1590m², CH5 – 390m², chodnik w konstrukcji wzmocnionej – 180m², łączna ilość do wykonania to 11.540,0m². Powyższe powierzchnie zawierają się w pozycji 97 zamieszczonego przedmiaru.

Treść 31 zapytania Wykonawcy

Załącznikiem nr 16 do SIWZ jest m.in. projekt wykonawczy dotyczący ulic Sienkiewicza, Grunwaldzkiej, Bohaterów Monte Cassino. Prosimy o potwierdzenie, że te ulice również należy ująć w wycenie. Ilości w zamieszczonym na stronie przedmiarze według Wykonawcy nie obejmują tego zakresu prac.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 31

Zamawiający potwierdza powyższe i jednocześnie informuje, że nie dysponuje przedmiarami dla tego zakresu odtworzenia nawierzchni. Obowiązujący jest zapis Działu III pkt. 4 ppkt. 4.11 SIWZ. Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa.

Treść 32 zapytania Wykonawcy

Jak zamawiający interpretuje pomoc przedmiaru przy określaniu zryczałtowanej ceny?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 32

Zgodnie z art.31 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary nie są więc częścią opisu przedmiotu zamówienia a mają dać jedynie ogólny pogląd co do ilości robót, sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania robót budowlanych.

Treść 33 zapytania Wykonawcy

Jak zamawiający interpretuje pomoc przedmiaru przy określaniu zryczałtowanej ceny?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 33

Zgodnie z art.31 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary nie są więc częścią opisu przedmiotu zamówienia a mają dać jedynie ogólny pogląd co do ilości robót, sprzętu i materiałów niezbędnych do wykonania robót budowlanych.

Treść 34 zapytania Wykonawcy

W jakim zakresie przedmiaru należy traktować go jako pomocniczy?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 34

Przedmiar należy traktować jako pomocniczy w całości.

Treść 35 zapytania Wykonawcy

W jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść / zawartość Przedmiaru?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 35

Zamawiający będzie wykorzystywał treść / zawartość przedmiaru jako pomocniczy w całości.

Treść 36 zapytania Wykonawcy

Jak przy sporządzaniu Ceny Ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, braki, pominięcia Przedmiaru w odniesieniu do projektu?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 36

Obowiązujący jest zapis Działu III pkt. 4 ppkt. 4.11 SIWZ. Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa.



Treść 37 zapytania Wykonawcy

Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 37

Zamawiający potwierdza powyższe.

Treść 38 zapytania Wykonawcy

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzenia ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku gdy są wymagane)?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 38

Zamawiający potwierdza powyższe.

Treść 39 zapytania Wykonawcy

Ze względu na niejasności proszę o podanie docelowej ilości wygrodzień do wykonania na inwestycji:

Zgodnie z załącznikiem 15: 880mb

Zgodnie z załącznikiem nr 17: 478mb

Prosimy o wskazanie poprawnej ilości.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 39

Obowiązujący jest zapis Działu III pkt. 4 ppkt. 4.11 SIWZ Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa. Poprawna wartość znajduje się w dokumentacji projektowej i wynosi 880mb.

Treść 40 zapytania Wykonawcy

Prosimy o potwierdzenie, że materiał pozyskany z rozbiórki, który nie zostanie przekazany Zamawiającemu pozostaje do dyspozycji Wykonawcy i zgodnie z zapisami SST będzie mógł zostać ponownie wykorzystany do wbudowania m.in. w postaci przekruszu betonowego.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 40

Zamawiający potwierdza powyższe.

Treść 41 zapytania Wykonawcy

Prosimy o potwierdzenie, że system antypoślizgowy na bazie żywic poliuretanowych w kolorze czerwonym należy wykonać na powierzchni ok. 1600m² (nanieść w miejscach przecięcia z ciągami samochodowymi / zjazdami oraz min. 4m przed miejscem niebezpiecznym.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 41

Zamawiający informuje, że system antypoślizgowy na bazie żywic poliuretanowych w kolorze czerwonym należy nanieść w miejscach przecięcia ścieżki rowerowej z ciągami samochodowymi / zjazdami. Obowiązujący jest zapis Działu III pkt. 4 ppkt. 4.11 SIWZ Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót.



Treść 42 zapytania Wykonawcy

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z projektem do wykonania spoin wysp kanalizujących, zabruków, miejsc parkingowych należy użyć spoin na bazie żywic epoksydowych.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 42

Zamawiający potwierdza powyższe.

Treść 43 zapytania Wykonawcy

W dokumentacji projektowej – przedmiar robót w poz. 19 założono wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25kg/m², co ma potwierdzenie w SST D.04.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem gdzie cem. nazwano jako warstwę technologiczną (wzmacniającą) o wytrzymałości R_m=2,5MPa. Natomiast na przekrojach konstrukcyjnych i opisie projektu wykonawczego widnieje stabilizacja o klasie C3/4 ≤ 6MPa, która często przy kategorii ruchu KR3 występuje samodzielnie (bez podbudowy z KŁSM 0/31,5) jako podbudowa pomocnicza pod warstwy bitumiczne. Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z zaistniałymi rozbieżnościami do sporządzenia oferty należy przyjąć stabilizację przygotowaną na frakcji piaskowej R_m=2,5MPa czy znacznie droższą stabilizacją C3/4 ≤ 6MPa co finalnie ma wpływ na wartość oferty.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 43

Do wyceny należy przyjąć rozwiązania zgodnie z projektem, tj. podbudowę pomocniczą z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C3/4 ≤ 6 MPa.

Treść 44 zapytania Wykonawcy

W pozycji 19 zamieszczonego przedmiaru – załącznik nr 17 – widnieje ilość 855m² podbudowy z gruntu stabilizowanego C3/4. Zgodnie z projektem w-wa stabilizacji C3/4 znajduje się na całej powierzchni projektowanej konstrukcji. Prosimy o korektę do ilości koryta, tj. 12.350m²

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 44

Zamawiający nie dokona korekty przedmiaru. Obowiązujący jest zapis Działu III pkt. 4 ppkt. 4.11 SIWZ Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa. Ilość koryta wynosi 12.350m².

Treść 45 zapytania Wykonawcy

Wykonawca wnosi o wprowadzenie do Umowy np. do §13 pkt.1 („Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Pzp wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany:”) następującego pkt.: „d) zgodnie ze zmianą wskaźnika cen towarów i usług inwestycyjnych publikowanych przez GUS jeżeli wskaźnik ulegnie zwiększeniu w okresie 12 kolejnych miesięcy realizacji co najmniej o 0,5%” co znacząco może wpłynąć na obniżenie wartości oferty.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 45

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający wprowadzi zmianę do treści projektu umowy o następującej treści:

§13 ust. 1 lit. d): Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu okresowym może ulec waloryzacji o wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano – montażowej w kolejnym kwartale danego roku ustalony przez Prezesa GUS i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym GUS. Pierwsza waloryzacja może nastąpić po 12 miesiącach od podpisania Umowy i będzie wyliczona

jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres poprzednich 12 miesięcy. Każda kolejna waloryzacja będzie mogła być dokonywana po upływie 3 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji.

Treść 46 zapytania Wykonawcy

Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości kary umownej wyszczególnionej w §11 za nieterminowe wykonanie poszczególnych elementów prac określonych w załączniku nr 1 do umowy – harmonogramie rzeczowo – finansowym, do wysokości 0,0001% wartości brutto opóźnionego w realizacji elementu robót zadania ujętego w Załączniku nr 1 do umowy licząc za każdy dzień zwłoki, ze względu na rażącą wysokość.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 46

Zamawiający przychylił się do prośby Wykonawcy i dokonuje zmiany w §11 ust. 1 pkt. 1.2. nadając mu brzmienie: „za nieterminowe wykonanie poszczególnych elementów prac określonych w załączniku nr 1 do umowy – harmonogramie rzeczowo – finansowym, w wysokości 20,00zł licząc za każdy dzień zwłoki”

Treść 47 zapytania Wykonawcy:

Wykonawca wnosi o dodanie w umowie klauzuli waloryzacyjnej pozwalającej Zamawiającemu na reakcję w przypadku wzrostu cen usług i materiałów. Wykonawca proponuje poniższy zapis:
Klauzula waloryzacyjna: W okresie trwania podpisanej, obowiązującej umowy wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany wskaźnika cen. Wskaźniki cen produkcji budowlano – montażowej publikowanych przez GUS, jeżeli wskaźnik ulegnie zwiększeniu w okresie 3 kolejnych kwartałów realizacji inwestycji powyżej 0%, wówczas Zamawiający będzie zobowiązany do przeliczenia wszystkich robót wykonanych zgodnie ze wskaźnikiem za każdy kwartał ze który został opublikowany wskaźnik i podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy. W powyższej sytuacji Wykonawca złoży zamawiającemu faktury korygujące dotyczące wcześniej wystawionych Faktur.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 47.

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający wprowadzi zmianę do treści projektu umowy o następującej treści:

§13 ust. 1 lit. d): Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu okresowym może ulec waloryzacji o wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano – montażowej w kolejnym kwartale danego roku ustalony przez Prezesa GUS i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym GUS. Pierwsza waloryzacja może nastąpić po 12 miesiącach od podpisania Umowy i będzie wyliczona jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres poprzednich 12 miesięcy. Każda kolejna waloryzacja będzie mogła być dokonywana po upływie 3 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji.

Treść 48 zapytania Wykonawcy:

Wykonawca wnosi o wykreślenie z projektu umowy Par. 9 pkt. 4 dot. nie uwzględniania roszczeń Wykonawcy w przypadku rozbieżności faktycznie wykonanych robót w stosunku do warunków zawartych w umowie o łącznej wartości robót do wysokości 5 % wartości brutto zadania.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 48.

Zamawiający przychylił się do prośby Wykonawcy i wykreślił treść §9 ust. 4 umowy.



Treść 49 zapytania Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie (w zakresie średnic 200 mm - 400 mm) rur PP litych dwustronnie gładkich o sztywności obwodowej w zakresie ($SN \geq 8 \text{ kN/m}^2 \div SN \geq 16 \text{ kN/m}^2$) łączonych za pomocą uszczelki fabrycznie zabudowanych z pierścieniem PP utrzymującym je we właściwym położeniu, które będą miały lepsze parametry techniczne w stosunku do rur PP strukturalnych trójwarstwowych z rdzeniem spienionym posiadające dopuszczenie instytutu ITB łączonych na uszczelki wargowe ?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 49.

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie z uwzględnieniem zmiany treści SIWZ I.

Treść 50 zapytania Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur kanalizacyjnych strukturalnych z PP z wewnętrzną ścianką gładką, łączonych kielichowo i uszczelnionych za pomocą dwóch uszczelki wargowych montowanych na bosym końcu rury, które spełniają te same wymagania użytkowe i materiałowe, jak opisane rury o ściance strukturalnej z rdzeniem spienionym, zawarte w normie PN-EN 13476?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 50.

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie z uwzględnieniem zmiany treści SIWZ I

Treść 51 zapytania Wykonawcy:

W projekcie wykonawczym oraz STWiORB KD (SST) opisano rury jakie należy zastosować do budowy kanalizacji deszczowej. Oprócz parametru wiodącego tj. SN8 (a w pobliżu stawu retencyjnego SN12) opisano nazwę tworzywa PP i PEHD (w zależności od średnic), szczegółową technologię wykonania rur, kolory rury wewnątrz i na zewnątrz tak szczegółowo że opis naprowadza oferentów na rury określonego producenta.

Grunt w projekcie jest dobry i nie zachodzi jakkolwiek potrzeba zastosować opisane rury z powodu jakiegokolwiek szczególnego parametru tejsze rury. A wszystkie rury mające sztywność obwodową SN8 (lub SN12) są sobie równe pod względem wytrzymałościowym, są badane, certyfikowane i wprowadzane do obrotu na bazie tych samych norm.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wszystkich rur z polipropylenu (PP) posiadające ściankę litą lub ściankę strukturalną (SN8 oraz SN12 wyłącznie w okolicach stawu retencyjnego), innego producenta niż rury opisane szczegółowo w dokumentacji przetargowej?

Proponowane przeze mnie rury o ściance litej produkowane są zgodnie z normą PN-EN 1852-1:2010. Rury o ściance strukturalnej produkowane są zgodnie z normą PN-EN 134763:2009 i mają aprobaty techniczne:

- 1/ Instytutu Techniki Budowlanej,
 - 2/ Instytutu Badawczego Dróg i Mostów,
 - 3/ Instytutu Kolejnictwa,
 - 4/ Głównego Instytutu Górnictwa /opinia techniczna nt stosowania rur na terenach górniczych)
 - 5/ Certyfikaty zagraniczne KIWA (Holandia), MFPA (Niemcy), BENOR (Belgia), OFI (Austria).
- Wszystkie powyższe aprobaty techniczne i certyfikaty potwierdzają normową jakość wyrobów i przydatność do stosowania w budownictwie, inżynierii komunikacyjnej i w kolejnictwie a także na terenach górniczych.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 51.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wszystkich rur z PP sztywności obwodowej SN8 lub SN 12 dowolnego producenta. Rury SN 8 muszą spełniać stosowne normy PN-EN, a na rury SN12 należy posiadać dopuszczenie Krajową Oceną Techniczną lub aprobaty techniczne które zostały wydane

przed 1 stycznia 2017r. które nie utraciły ważności.
Inwestor nie dopuszcza stosowania rur z PCV spienionego.

Treść 52 zapytania Wykonawcy:

Proszę o uszczegółowienie opisu zamówienia w punkcie 3.25. "regulacje". Zapis znajdujący się w SIWZ nie wyjaśnia kto jest zlecającym i płatnikiem za wszelkie regulacje istniejącego uzbrojenia w podziale na branże, jest jedynie zapis że "należy wykonać regulacje.... w uzgodnieniu z MPWiK Sp. z o.o. w Lęborku".

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 52.

Należy wykonać regulację istniejącego uzbrojenia np. studzienek telekomunikacyjnych, skrzynek nad zasuwami oraz włączów kanalizacji sanitarnej do nowych rzędnych. Regulacja uzbrojenia będącego własnością MPWiK Sp. z o.o. musi zostać przeprowadzona w uzgodnieniu z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku. Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ryczałtową zamówienia wykonanie niniejszych czynności. Objęte będą one umową główną z Gminą Miasto Lębork na Budowę Lęborskiego Węzła Przesiadkowego. Pod pojęciem „regulacje” nie mieści się wymiana uzbrojenia na nowe, czy naprawa uszkodzeń powstałych nie z winy Wykonawcy. Koszty takie w razie konieczności pokrywa właściciel infrastruktury.

Treść 53 zapytania Wykonawcy

W SIWZ oraz w Umowie (na bazie PZP) opisana została zmiana wysokości wynagrodzenia należna Wykonawcy. W ustawie PZP nie występuje zmiana wynagrodzenia z powodu podwyżki cen materiałów budowlanych na które wykonawca nie ma wpływu.

- A. Czy **podwyżki**, (stawki Vat, minimalnego wynagrodzenia za pracę, stawek i zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu wyszczególnione w art.142 ust.5 ustawy PZP) będą działały automatycznie na zwiększenie wynagrodzenia?
- B. Czy Zamawiający wprowadzi do umowy indeksację wynagrodzenia związaną ze zwyżką cen materiałów budowlanych na bazie orzecznictwa? Czy Wykonawca ma preeliminować wzrost cen materiałów budowlanych w cenie ofertowej?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 53

Podwyżka podatku VAT zadziała automatycznie na zwiększenie wynagrodzenia. Pozostałe podwyżki będą możliwe do zastosowania w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że wpłynęły one na realny wzrost kosztów Wykonawcy.

Zamawiający wprowadzi do umowy indeksację wynagrodzenia związaną ze zwyżką cen materiałów budowlanych Zmianą I do SIWZ.

Treść 54 zapytania Wykonawcy

Według projektu nawierzchnię miejsc postojowych/ parkingowy należy wykonać z kostki kamiennej rzędowej o wym. 10 x10 cm. Czy ma to być kostka surowołupana czy też góra cięta i płomieniowana ? W SST brak informacji.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 54

Zamawiający informuje, że nawierzchnię miejsc postojowych/ parkingowy należy wykonać z kostki kamiennej rzędowej o wym. 10 x10 cm surowołupanej.

Treść 55 zapytania Wykonawcy

Według projektu nawierzchnię wysp kanalizujących należy wykonać z kostki kamiennej rzędowej o

wym. 16 x16 cm. Czy ma to być kostka surowołupana czy też góra cięta i płomieniowana ? W SST brak informacji.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 55

Zamawiający informuje, że nawierzchnię wysp kanalizujących należy wykonać z kostki kamiennej rzędowej o wym. 16 x16 cm surowołupanej.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydz. RI a/a