

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 76321-2016 z dnia 2016-06-08 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Lębork
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk sportowych przy: Zespole Szkół Nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Lęborku. 1.1. Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 3 będzie polegała na: a) budowie boiska...
Termin składania ofert: 2016-06-23

Numer	ogłoszenia:	94009	-	2016;	data	zamieszczenia:	20.06.2016
-------	-------------	-------	---	-------	------	----------------	------------

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 76321 - 2016 data 08.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, woj. pomorskie, tel. 59 862 42 80, fax. 59 862 24 27.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4..
- **W ogłoszeniu jest:** OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk sportowych przy: Zespole Szkół Nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Lęborku. 1.1. Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 3 będzie polegała na: a) budowie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 38x20m, o nawierzchni poliuretanowej; b) budowie pięciu piłkochwyków o wysokości 6,00m: I. o długości 20m (1 sztuka) II. o długości 30m (2 sztuki) z siatki ogrodzeniowej 40*40*4mm ocynkowanej, powlekanej PCV, zamocowanej na słupach stalowych ocynkowanych Ø100 mm w rozstawie co 4,0m oraz 3,0m (2 centralne przesła piłkochwytu o długości 30m), z zastrzałami z rury stalowej ocynkowanej Ø100 mm; c) montażu 4 zestawów do koszykówki z demontowalnymi słupami i ruchomymi tablicami, 1 zestawu do siatkówki i jednego zestawu do tenisa z demontowalnymi słupami aluminiowymi i regulacją wysokości i naciągu siatki, dostawą; d) dostawie i montażu 2 bramek do piłki ręcznej. 1.2. Budowa boisk przy Gimnazjum nr 2 będzie polegała na: a) budowie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24x42m o nawierzchni poliuretanowej; b) budowie boiska do tenisa (kort tenisowy) o wymiarach 18,27x36,57m wraz z wyposażeniem, o nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnieniu z piasku kwarcowego; c) budowie bieżni lekkoatletycznej okólnej czterotorowej o dystansie 250,00m wraz z bieżnią czterotorową prostą o długości 118m o szerokości toru 1,22m i nawierzchni poliuretanowej; d) budowie skoczni do skoku w dal o rozbiegu do skoku w obrębie bieżni przedłużonym 15m i rozbiegu o szerokości 1,22m i nawierzchni rozbiegu poliuretanowej; e) dostawie i montażu elementów wyposażenia boisk w tym: 16 szt. ławek stalowo-drewnianych z oparciem, 5 szt. siedzisk, 5 szt. koszy na śmieci, 2 szt. słupków do tenisa, 4szt. słupków do siatkówki, 4 szt. słupów z tablicą do koszykówki, 4 szt. bramek do piłki ręcznej, 1 zeskokcni do skoku w dal; f) budowie piłkochwyków przy boisku wielofunkcyjnym i do tenisa o łącznej długości 223mb i wysokości 6,00m, wykonanych ze słupków stalowych w rozstawie ok 2,5m, wypełnienie do wysokości 2,03m z ogrodzenia panelowego zgrzewanego a powyżej z siatki polipropylenowej; g) dostawę i montaż masztów flagowych w ilości 3 szt.; h) budowę ciągów pieszo-jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6cm i łącznej powierzchni ok. 784m² oraz o nawierzchni z kostki betonowej typu ażur 60x40x10cm i łącznej powierzchni 73m²; i) demontażu ogrodzenia o długości ok. 123 m; j) budowie nowego ogrodzenia o łącznej długości 78mb, w tym 2 furtki o szerokości 1,0m; k) nasadzeniu nowych trawników o pow. 1500,00 m²; l) budowie oświetlenia, w tym: kabel XzTKMXpw4x2x0,5 o długości ok. 350m, kabel YAKXS 4x16 o długości ok. 245m, kabel YKXS 4x16 o długości ok. 50m, maszt oświetleniowy o wys. H=12m z poprzecznikiem o długości 1,6m w ilości 8kpl., naświetlacze (250W i 400W) w ilości 24 szt., dostawa i montaż szafki SO w ilości 1 szt. 2. Zakres zamówienia: 2.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 2.1.1. dokumentacją projektową dot. boisk przy Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku złożoną z następujących elementów: a) Projekt Budowlany Budowa boiska przy Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku Projekt Zagospodarowania Terenu opracowany przez Nord Projekt Consulting- Załącznik nr 8 do SIWZ; b) Projekt Wykonawczy Budowa Boiska przy zespole Szkół nr 3 w Lęborku, Al. Wolności 31, 84-300 Lębork opracowany przez Solid Studio Architekci Usługi Projektowe - Wojciech Podruczny, Słupsk - Załącznik nr 9 do SIWZ; c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowane przez Nord Projekt Consulting - Załącznik nr 10 do SIWZ; d) Przedmiar robót opracowany przez Nord Projekt Consulting - Załącznik nr 11 do SIWZ; 2.1.2. Z następującymi uwagami: a) Z zakresu robót należy wyłączyć budowę bieżni i skoczni; b) Boisko wielofunkcyjne należy wykonać w technologii opisanej w dokumentacji projektowej opisanej w pkt. 2.1.1. lit. b (tj. zgodnie z przekrojem B-B - boisko na podbudowie z kruszywa łamanego); c) Zamiast jednych schodów terenowych należy wykonać pochylnię (podjazd dla osób niepełnosprawnych); d) Schody terenowe i pochylnię należy wykonać z kostki betonowej; e) Zamiast jednego piłkochwytu o długości 20 m (od strony ulicy) należy wykonać jeden piłkochwytu o długości 30 m i wysokości 6m - po stronie południowej, z siatki ogrodzeniowej 40*40*4mm ocynkowanej, powlekanej PCV, zamocowanej na słupach stalowych ocynkowanych Ø100 mm w rozstawie co 3,0m (2 centralne przesła piłkochwytu o długości 30m), z zastrzałami z rury stalowej ocynkowanej Ø100 mm; f) Układ kolorystyki nawierzchni boiska, układ linii oraz rozkład i ilość fundamentów wyposażenia boiska należy wykonać zgodnie z rysunkiem stanowiącym Załącznik nr 16 do SIWZ; g) Wyposażenie boiska - rysunek A-3 z dokumentacją opisanej w pkt.2.1.1 lit. b należy zastąpić rysunkiem stanowiącym Załącznik nr 17 do SIWZ; h) Dodatkowo należy uwzględnić dostawę i montaż 1 zestawu wyposażenia boiska do gry w tenisa. 2.1.3. dokumentacją projektową dot. boisk przy Gimnazjum nr 2, złożoną z następujących elementów: a) Projekt Budowlany Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej przy ul. Piotra Skargi dz. nr 217/3, 217/4 i 217/5 obr. 7 Lębork opracowaną przez Solid Studio Architekci - Załącznik nr 12 do SIWZ; b) Projekt Budowlany pn. Linia kablowa 0,4kv oświetlenia zewnętrznego na dz. nr 217/4 obr. 7 w Lęborku opracowaną przez FIN-EL a.z. - Załącznik Nr 13 do SIWZ; c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik nr 14 do SIWZ; d) Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej przy ul. P. Skargi dz. nr 217/3, 217/4, 217/5 obr.7 Lębork - Załącznik nr 15 do SIWZ; 2.1.4. Z następującymi uwagami: a) Nawierzchnia boiska do tenisa - wysokość: trawa na kort tenisowy, wysokość 9 - 24 mm (zgodnie dokumentacją projektową opisaną w pkt. 2.1.3. lit. a, Opis techniczny pkt. 8.5.2. str. 9); b) Ogrodzenie - należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opisaną w pkt. 2.1.3. lit. a, demontaż starego ogrodzenia - należy uwzględnić mniej o ok. 57 m (wokół dz. nr 217/5 tj. siłowni zewnętrznej ogrodzenie zostało zdemontowane); 2.1.5. Decyzją pozwolenia na budowę nr 666/2013 z dnia 23.12.2013r.- Załącznik nr 18 do SIWZ; 2.1.6. Zaświadczeniem o braku sprzeciwu znak B.6743.176.2016 z dnia 14.04.2016r. - Załącznik nr 19 do SIWZ; 2.1.7. Zaświadczeniem o braku sprzeciwu znak B.6743.170.2016 z dnia 04.04.2016r. - Załącznik nr 20 do SIWZ; 2.1.8. zapisami niniejszej SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje również: a) geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, b) ogrodzenie terenu budowy (odcinków prac tego wymagających), c) wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych (z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów), d) organizację terenu budowy z zasilaniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe (należy dołożyć wszelkich starań aby nie dopuścić w czasie trwania inwestycji do skarg na jej uciążliwość); e) usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które

można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją, f) realizację prac zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach, g) uporządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych, h) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, z potwierdzeniem o przyjęciu do zasobu geodezyjnego, i) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej, zawierającej wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych materiałów, j) miejsce wywózki ziemi z wykopu (poza gruzem) zostanie wskazane przez Zamawiającego w odległości nie większej niż 2 km od terenu budowy. Koszt ten należy wliczyć w cenę ryczałtową, k) Zamawiający zastrzega sobie wykorzystanie materiału pochodzącego z demontażu (m.in. krawężniki betonowe, płytki betonowe itp.). Po przekazaniu terenu do realizacji komisyjnie zostanie określona ilość materiału do odzysku, który winien być oddany do dyspozycji Szkół. 3.1. Zakres zamówienia nie obejmuje prowadzenia archeologicznych badań ratowniczych o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi prowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji zlokalizowanej na terenie zabytkowego układu urbanistycznego Lęborka. W/w zakres leży po stronie Zamawiającego. 3.2. Prace archeologiczne mogą wydłużyć realizację zadania związanego z realizacją boiska przy Zespole Szkół Nr 3. Przedłużenie prac spowodowane prowadzeniem badań archeologicznych do 5 dni nie powoduje konieczności zmiany terminu zakończenia realizacji robót budowlanych. 4. Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa. 5. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, przedmiarach, specyfikacjach technicznych lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art.30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż gwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. 6. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac zaleca się przeanalizowanie opisu przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 7. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 8. Obowiązkiem Wykonawcy będzie, bezpośrednio przed podpisaniem umowy, uzgodnienie z Zamawiającym podziału przedmiotu zamówienia na elementy rozliczeniowe, a następnie określenie kosztów i terminów wykonania poszczególnych elementów. Wzór tabeli elementów rozliczeniowych stanowi Załącznik nr 7, którego nie należy wypełniać przy składaniu oferty. 9. Ustalona tabela elementów rozliczeniowych, jako Harmonogram rzeczowo-finansowy, będzie stanowiła Załącznik nr 1 do umowy. 10. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawianie prac budowlanych do odbioru zgodnie z ww. Harmonogramem rzeczowo-finansowym, co będzie podstawą do wystawiania faktur. 11. Zamawiający informuje Wykonawców, że w okresie realizacji zamówienia będzie finansował wykonanie robót w okresach wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Płatności będą dokonywane w odniesieniu do bezusterkowego zakończenia poszczególnych elementów wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nie otrzymania dofinansowania niniejszego zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Wykonawca nie będzie w takim przypadku występował przeciwko Zamawiającemu z roszczeniem odszkodowawczym.

- **W ogłoszeniu powinno być: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boisk sportowych przy: Zespole Szkół Nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Lęborku. 1.1. Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 3 będzie polegała na: a) budowie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 38x20m, o nawierzchni poliuretanowej; b) budowie pięciu piłkochwyłów o wysokości 6,00m: I. o długości 20m (1sztuka) II. o długości 30m (2 sztuki) z siatki ogrodzeniowej 40*40*4mm ocynkowanej, powlekanej PCV, zamocowanej na słupach stalowych ocynkowanych Ø100 mm w rozstawie co 4,0m oraz 3,0m (2 centralne przęsła piłkochwyłu o długości 30m), z zastrzałami z rury stalowej ocynkowanej Ø100 mm; c) montażu 4 zestawów do koszykówki z demontowalnymi słupami i ruchomymi tablicami, 1 zestawu do siatkówki i jednego zestawu do tenisa z demontowalnymi słupami aluminiowymi i regulacją wysokości i naciągu siatki, dostawą; d) dostawie i montażu 2 bramek do piłki ręcznej. e) Nie należy demontować piłkochwyłu od strony ulicy Alei Wolności. 1.2. Budowa boisk przy Gimnazjum nr 2 będzie polegała na: a) budowie boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24x42m o nawierzchni poliuretanowej; b) budowie boiska do tenisa (kort tenisowy) o wymiarach 18,27x36,57m wraz z wyposażeniem, o nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnieniu z piasku kwarcowego; c) budowie bieżni lekkoatletycznej okólnej czterotorowej o dystansie 250,00m wraz z bieżnią czterotorową prostą o długości 118m o szerokości toru 1,22m i nawierzchni poliuretanowej; d) budowie skoczni do skoku w dal o rozbiegu do skoku w obrębie bieżni przedłużonym 15m i rozbiegu o szerokości 1,22m i nawierzchni rozbiegu poliuretanowej; e) dostawie i montażu elementów wyposażenia boisk w tym: 16 szt. ławek stalowo-drewnianych z oparciem, 5 szt. siedzisk, 5 szt. koszy na śmieci, 2 szt. słupków do tenisa, 4szt. słupków do siatkówki, 4 szt. słupów z tablica do koszykówki, 4 szt. bramek do piłki ręcznej, 1 zeskokzni do skoku w dal; f) budowie piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym i do tenisa o łącznej długości 223mb i wysokości 6,00m, wykonanych ze słupków stalowych w rozstawie ok 2,5m, wypełnienie do wysokości 2,03m z ogrodzenia panelowego zgrzewanego a powyżej z siatki polipropylenowej; g) dostawę i montaż masztów flagowych w ilości 3 szt.; h) budowę ciągów pieszo-jezdnych o nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6cm i łącznej powierzchni ok. 784m² oraz o nawierzchni z kostki betonowej typu ażur 60x40x10cm i łącznej powierzchni 73m²; i) demontażu ogrodzenia o długości ok. 123 m; j) budowie nowego ogrodzenia o łącznej długości 78mb, w tym 2 furtki o szerokości 1,0m; k) nasadzeniu nowych trawników o pow. 1500,00 m²; l) budowie oświetlenia, w tym: kabel XzTKMXpw4x2x0,5 o długości ok. 350m, kabel YAKXS 4x16 o długości ok. 245m, kabel YKXS 4x16 o długości ok. 50m, maszt oświetleniowy o wys. H=12m z poprzecznikiem o długości 1,6m w ilości 8kpl., naświetlacze (250W i 400W) w ilości 24 szt., dostawa i montaż szafki SO w ilości 1 szt., m) Nie należy wykonywać masztów flagowych (3 szt.). 2. Zakres zamówienia: 2.1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 2.1.1. dokumentacją projektową dot. boisk przy Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku złożoną z następujących elementów: a) Projekt Budowlany Budowa boiska przy Zespole Szkół Nr 3 w Lęborku Projekt Zagospodarowania Terenu opracowany przez Nord Projekt Consulting- Załącznik nr 8 do SIWZ; b) Projekt Wykonawczy Budowa Boiska przy zespole Szkół nr 3 w Lęborku, Al. Wolności 31, 84-300 Lębork opracowany przez Solid Studio Architektury Usługi Projektowe - Wojciech Podruczny, Słupsk - Załącznik nr 9 do SIWZ; c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowane przez Nord Projekt Consulting - Załącznik nr 10 do SIWZ; d) Przedmiar robót opracowany przez Nord Projekt Consulting - Załącznik nr 11 do SIWZ; 2.1.2. Z następującymi uwagami: a) Z zakresu robót należy wyłączyć budowę bieżni i skoczni; b) Boisko wielofunkcyjne należy wykonać w technologii opisanej w dokumentacji projektowej opisanej w pkt. 2.1.1. lit. b (tj. zgodnie z przekrojem B-B - boisko na podbudowie z kruszywa łamanego); c) Zamiast jednych schodów terenowych należy wykonać pochylnię (podjazd dla osób niepełnosprawnych); d) Schody terenowe i pochylnię należy wykonać z kostki betonowej; e) Zamiast jednego piłkochwyłu o długości 20 m (od strony ulicy) należy wykonać jeden piłkochwył o długości 30 m i wysokości 6m - po stronie południowej, z siatki ogrodzeniowej 40*40*4mm ocynkowanej, powlekanej PCV, zamocowanej na słupach stalowych ocynkowanych Ø100 mm w rozstawie co 3,0m (2 centralne przęsła piłkochwyłu o długości 30m), z zastrzałami z rury stalowej ocynkowanej Ø100 mm; f) Układ kolorystyki nawierzchni boiska, układ linii oraz rozkład i ilość fundamentów wyposażenia boiska należy wykonać zgodnie z rysunkiem stanowiącym Załącznik nr 16 do SIWZ; g)

Wyposażenie boiska - rysunek A-3 z dokumentacji opisanej w pkt.2.1.1 lit. b należy zastąpić rysunkiem stanowiącym Załącznik nr 17 do SIWZ; h) Dodatkowo należy uwzględnić dostawę i montaż 1 zestawu wyposażenia boiska do gry w tenisa. i) Nie należy demontować piłkochwyty od strony ulicy Alei Wolności. 2.1.3. dokumentacją projektową dot. boisk przy Gimnazjum nr 2, złożoną z następujących elementów: a) Projekt Budowlany Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej przy ul. Piotra Skargi dz. nr 217/3, 217/4 i 217/5 obr. 7 Lębork opracowaną przez Solid Studio Architekci - Załącznik nr 12 do SIWZ; b) Projekt Budowlany pn. Linia kablowa 0,4kv oświetlenia zewnętrznego na dz. nr 217/4 obr. 7 w Lęborku opracowaną przez FIN-EL a.z. - Załącznik Nr 13 do SIWZ; c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Załącznik nr 14 do SIWZ; d) Przedmiar robót Zagospodarowanie terenu przy hali sportowej przy ul. P. Skargi dz. nr 217/3, 217/4, 217/5 obr.7 Lębork - Załącznik nr 15 do SIWZ; e) Schemat sterowania A3 poziom, karta dot. zewnętrznej czujki dualnej, przedmiar robót, STWiORB dot. oświetlenia boiska przy Gimnazjum Nr 2 w Lęborku - załącznik nr 21 do SIWZ. 2.1.4. Z następującymi uwagami: a) Nawierzchnia boiska do tenisa - wysokość: trawa na kort tenisowy, wysokość 9 - 24 mm (zgodnie dokumentacją projektową opisaną z pkt. 2.1.3. lit. a, Opis techniczny pkt. 8.5.2. str. 9), Parametry: ilość pęczków min. 40.000/m², ciężar włókna min. 8.000 dtex, polietylen fibrylowany; Nawierzchnia z trawy syntetycznej do tenisa powinna spełniać następujące wymagania: 1.Badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008, - lub aprobatą techniczną ITB, - lub rekomendacja techniczna ITB, - lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni 2.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię. b) Ogrodzenie - należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opisaną w pkt. 2.1.3. lit.a, demontaż starego ogrodzenia - należy uwzględnić mniej o ok. 57 m (wokół dz. nr 217/5 tj. siłowni zewnętrznej ogrodzenie zostało zdemontowane); c) Nie należy wykonywać masztów flagowych (3 szt.). 2.1.5. Decyzją pozwolenia na budowę nr 666/2013 z dnia 23.12.2013r. - Załącznik nr 18 do SIWZ; 2.1.6. Zaświadczeniem o braku sprzeciwu znak B.6743.176.2016 z dnia 14.04.2016r. - Załącznik nr 19 do SIWZ; 2.1.7. Zaświadczeniem o braku sprzeciwu znak B.6743.170.2016 z dnia 04.04.2016r. - Załącznik nr 20 do SIWZ; 2.1.8. zapisami niniejszej SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje również: a) geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, b) ogrodzenie terenu budowy (odcinków prac tego wymagających), c) wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych (z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów), d) organizację terenu budowy z zasilaniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe (należy dołożyć wszelkich starań aby nie dopuścić w czasie trwania inwestycji do skarg na jej uciążliwość); e) usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót, terenem budowy i dokumentacją, f) realizację prac zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach, g) uporządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych, h) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, z potwierdzeniem o przyjęciu do zasobu geodezyjnego, i) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej, zawierającej wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty itp. dla wbudowanych materiałów, j) miejsce wywózki ziemi z wykopu (poza gruzem) zostanie wskazane przez Zamawiającego w odległości nie większej niż 2 km od terenu budowy. Koszt ten należy wliczyć w cenę ryczałtową, k) Zamawiający zastrzega sobie wykorzystanie materiału pochodzącego z demontażu (m.in. krawężniki betonowe, płytki betonowe itp.). Po przekazaniu terenu do realizacji komisyjnie zostanie określona ilość materiału do odzysku, który winien być oddany do dyspozycji Szkół. 3.1. Zakres zamówienia nie obejmuje prowadzenia archeologicznych badań ratowniczych o charakterze nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi prowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji zlokalizowanej na terenie zabytkowego układu urbanistycznego Lęborka. W/w zakres leży po stronie Zamawiającego. 3.2. Prace archeologiczne mogą wydłużyć realizację zadania związanego z realizacją boiska przy Zespole Szkół Nr 3. Przedłużenie prac spowodowane prowadzeniem badań archeologicznych do 5 dni nie powoduje konieczności zmiany terminu zakończenia realizacji robót budowlanych. 4. Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa. 5. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, przedmiarach, specyfikacjach technicznych lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art.30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż gwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. 6. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac zaleca się przeanalizowanie opisu przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 7. Wartość ryczałtowa zamówienia winna uwzględniać wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 8. Obowiązkiem Wykonawcy będzie, bezpośrednio przed podpisaniem umowy, uzgodnienie z Zamawiającym podziału przedmiotu zamówienia na elementy rozliczeniowe, a następnie określenie kosztów i terminów wykonania poszczególnych elementów. Wzór tabeli elementów rozliczeniowych stanowi Załącznik nr 7, którego nie należy wypełniać przy składaniu oferty. 9. Ustalona tabela elementów rozliczeniowych, jako Harmonogram rzeczowo-finansowy, będzie stanowiła Załącznik nr 1 do umowy. 10. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przedstawianie prac budowlanych do odbioru zgodnie z ww. Harmonogramem rzeczowo-finansowym, co będzie podstawą do wystawiania faktur. 11. Zamawiający informuje Wykonawców, że w okresie realizacji zamówienia będzie finansował wykonanie robót w okresach wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Płatności będą dokonywane w odniesieniu do zakończenia poszczególnych elementów wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego i tablicy ogłoszeń. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nie otrzymania dofinansowania niniejszego zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Wykonawca nie będzie w takim przypadku występował przeciwko Zamawiającemu z roszczeniem odszkodowawczym..