



## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.

przetargu nieograniczonego na:

### **BUDOWĘ UL. WILEŃSKIEJ W LĘBORKU**

Działając zgodnie z art.38 ust. 1 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

#### **Treść zapytań Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego :**

1. „Wg przedmiaru robót poz. 11 do wykonania jest 915m kanałów z rur PVC śr. 250, natomiast wg dokumentacji projektowej, tj. profili jest następująco:

- a) rys. 2.7 – 675m
- b) rys. 2.8 – 59m
- c) rys. 2.9 – 34,5m
- d) rys. 2.11 – 38m
- e) rys. 2.13 – 140,5m

Razem: 947mb

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i podanie ilości jaką należy przyjąć w celu wykonania rzetelnej oferty.”

#### **Ad 1.**

Zgodnie z pkt. 3.3 ( Rozdz. III SIWZ) przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i SIWZ.

2. „Wg przedmiaru robót poz. 21 do wbudowania jest 28szt studzienek z tworzywa Dn400, natomiast wg dokumentacji projektowej, tj. profili jest następująco:

- a) rys. 2.1 – 11szt (Sd14, Sd15, Sd16, Sd18, Sd19, Sd20, Sd21, Sd22, Sd24, Sd25, Sd26)
- b) rys. 2.7 – 16szt (D12, D13, D14, D16, D17, D19, D21, D24, D25, D26, D28, D29, D30, D31, D34)
- c) rys. 2.9 – 1szt (D41)
- d) rys. 2.11 – 2szt (D53, D54)
- e) rys. 2.13 – 3szt (D35, D37, D39)

Razem: 33szt”.

#### **Ad 2.**

Zgodnie z pkt. 3.3 ( Rozdz. III SIWZ) przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i SIWZ.

**3.** „Wg przedmiaru robót poz. 22 do wykonania jest 76szt studzienek ściekowych, natomiast wg dokumentacji projektowej, tj. profili jest następująco:

a) rys. 2.2 – 19szt (wd13, wd14, wd15, wd16, wd17, wd18, wd19, wd20, wd21, wd22, wd23, wd24, wd25, wd26, wd10, wd8, wd7, wd6, wd5)

b) rys. 2.8 – 45szt (wd9, wd11, wd12, wd13, wd14, wd15, wd16, wd17, wd18, wd19, wd20, wd21, wd22, wd23, wd24, wd25, wd26, wd27, wd28, wd29, wd30, wd31, wd32, wd33, wd34, wd35, wd36, wd37, wd39, wd39, wd40, wd41, wd42, wd43, wd44, wd45, wd46, wd89, wd90, wd47, wd48, wd100, wd101, wd102, wd103)

c) rys. 2.9 – 3szt (wd57, wd58, wd59)

d) rys. 2.11 – 2szt (wd73, wd74)

e) rys. 2.13 – 8szt (wd49, wd50, wd51, wd52, wd53, wd54, wd48, wd49)

Razem: 77szt”

**Ad 3.**

Zgodnie z pkt. 3.3 ( Rozdz. III SIWZ) przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i SIWZ.

**4.** „Wg przedmiaru robót poz. 27 należy wykonać inspekcję TV kanałów DN200-250-315-400-500mm, w ilości 1984,5m, natomiast wg dokumentacji projektowej, tj. profili jest następująco:

a) DN500 – 367,5m

b) DN400 – 95m

c) DN315 – 323,5m

d) DN250 – 947m

e) DN200 – 41,5m

Razem: 1774,5m

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i podanie ilości jaką należy przyjąć w celu wykonania rzetelnej oferty.”

**Ad 4.**

Zgodnie z pkt. 3.3 ( Rozdz. III SIWZ) przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa i SIWZ.

**5.** „Z opisu technicznego wynika, że urządzenia do podczyszczania wód deszczowych, separatory dobierano wg  $Q_n$  lub  $Q_{max}$ , natomiast urządzenia, które zostały wskazane w projekcie deklarowane są z normą 858 tylko na przepływ nominalny. Proszę o określenie systematyki doboru. Czy urządzenia muszą posiadać aprobatę techniczną?”

**Ad 5.**

Urządzenia zostały dobrane w taki sposób, aby został zapewniony przepływ nominalny ścieków deszczowych przez separator i zostały zachowane parametry ścieków oczyszczonych na wylocie z separatora zgodne z Dz. U. Nr 27, poz. 169 oraz w razie konieczności, żeby przez urządzenie mogła

przepłynąć maksymalna ilość ścieków deszczowych podczas trwania deszczu nawalnego. W ten sposób urządzenie nie dławi przepływu ścieków przez kanalizację oraz chroni przed podtopieniami w przypadku deszczu nawalnych.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym w zakresie separatorów ropopochodnych, Aprobata Techniczna nie jest dokumentem odbiorowym; jest nim Deklaracja Właściwości Użytkowych na zgodność ze zharmonizowaną Polską Normą PN-EN 858-1. Urządzenia powinny być znakowane znakiem CE, a ich producent powinien mieć wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001, obejmujący projektowanie, produkcję i dystrybucję urządzeń do oczyszczania ścieków oraz urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Aprobata Techniczna powinna natomiast obejmować zbiornik, z którego jest wykonany separator, potwierdzająca możliwość zastosowania w terenach obciążonych ruchem kołowym oraz przy projektowanym naziomie.

**6.** „Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie separatorów w innej obudowie niż wykazane w projekcie, tj. zamiast PEHD i stali w systemie HCTC zastosowanie zbiorników żelbetonowych? Zgodnie z myślą o zastosowaniach urządzeń równoważnych.”

**Ad 6.**

Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi w przedmiocie zamówienia.

**7.** „Prosimy o potwierdzenie, że do oferty przetargowej nie jest wymagane przedłożenie kosztorysu ofertowego.”

**Ad 7.**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**8.** „Prosimy o podanie okresu pielęgnacji trawników dywanowych.”

**Ad 8.** Wykonane trawniki należy pielęgnować do pierwszego koszenia.

**9.** „Prosimy o podanie maksymalnego limitu kar umownych jakie może otrzymać Wykonawca.”

**Ad 9.**

Maksymalny limit kar umownych nie jest określony.

**10.** „W nawiązaniu do Rozdz. XIII SIWZ prosimy o podanie maksymalnego okresu gwarancji jakości jaki może udzielić Wykonawca.”

**Ad 10.**

Maksymalny okres gwarancji nie jest określony. Zamawiający deklaruje, iż drobiazgowo będzie egzekwował zobowiązania gwarancyjne.

**11.** „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.”

**Ad 11.**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**12.** „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.”

**Ad 12.**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**13.** „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.”

**Ad 13.**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**14.** „W nawiązaniu do pkt. XII.4 SIWZ prosimy o potwierdzenie, że cena oferty pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych i nie obejmuje kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinventaryzowanych lub błędnie zinventaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.”

**Ad 14.**

Cena ryczałtowa zamówienia będzie stała i nie może obejmować tego, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty.

**15.** „W nawiązaniu do postanowienia pkt. XVIII.2.1 SIWZ oraz § 13 pkt 1.1 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT mającej zastosowanie do przedmiotu zamówienia, stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie wykonawcy brutto.”

**Ad 15.**

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

**16.** „Prosimy o wprowadzenie do projektu umowy postanowień dotyczących sposobu i terminów przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Brak tych postanowień powoduje, iż nie są zakreślone minimalne obowiązki Stron w zakresie przeprowadzenia czynności odbioru końcowego, co naraża Wykonawcę na uzależnienie odbioru robót od uznania Zamawiającego i ujemne skutki prawne w tym zakresie.”

**Ad 16.**

Zamawiający nie będzie zmieniał umowy w tym zakresie. Jednocześnie zobowiązuje się, iż

przystąpi do odbioru końcowego bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu kompletnych dokumentów odbiorowych.

**17.** „W nawiązaniu do §2 pkt 3.1 umowy Zamawiający podaje, że złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na badania archeologiczne – w gestii Wykonawcy. Prosimy o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy jest złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia w zakresie prowadzenia nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia robót ziemnych i nie obejmuje to badań nad znaleziskiem archeologicznym.”

**Ad 17.**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**18.** „Prosimy o wskazanie do jakich zarządców należy wystąpić o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości, zgodnie z pkt 3.2. SIWZ.”

**Ad 18.**

Dotyczy dz. nr 463/2 obr. Lubowidz – Gmina Nowa wieś Lęborska oraz dz. nr 8/2 obr. Lubowidz – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

**19.** „Prosimy o potwierdzenie, że termin zakończenia realizacja zamówienia określony w pkt. IV.1 SIWZ – 30 sierpnia 2015 , należy rozumieć jako ostateczny dzień zakończenia robót budowlanych i zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.”

**Ad 19.**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**20.** „W projekcie zaproponowano wariant podstawowy oraz alternatywny konstrukcji nawierzchni dróg zbiorczych, lokalnych i dojazdowych, ciągów pieszo-jezdnych oraz pierścieni na rondach i wyspach zabrukowanych na łukach skrzyżowań. Prosimy o potwierdzenie, że wybór konstrukcji należy do Wykonawcy lub wskazanie, które rozwiązania należy przyjąć do wyceny.”

**Ad 20.**

Należy przyjąć rozwiązanie podstawowe, ale Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi w przedmiocie zamówienia.

**21.** „Proszę o potwierdzenie czy należy uwzględnić zapisy z SIWZ dotyczące zakresu prac.”

**Ad 21.**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**22.** „Zgodnie z przedmiarem powierzchnia w-wy bitumicznej wynosi 7665 m<sup>2</sup> natomiast zgodnie z zapisami SIWZ i projektem powierzchnia wynosi 8300 m<sup>2</sup>. Proszę o potwierdzenie zakresu robót bitumicznych.”

**Ad 22.**

Zgodnie z pkt. 3.3 ( Rozdz. III SIWZ) przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa.

**23.** „Zgodnie z §24 ust. 5, ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

drogi publiczne i ich usytuowanie - niweleta drogi powinna mieć minimalny spadek 0,3 %, zaś ściek przykrawężnikowy zgodnie z §103 ust.6 powinien mieć minimalny spadek 0,2%. Niestety nie wszędzie warunek jest spełniony co może powodować zastoiska wody. Prosimy o zajęcie stanowiska.”

**Ad 23.**

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

24. „Prosimy o informację, czy zamawiający dopuszcza zastosowanie tarcz znaków pionowych z materiałów innych niż aluminium, np. ze stali.”

**Ad 24.**

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi w przedmiocie zamówienia.

25. „Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem SST D-02.00.01 wywóz nadwyżek gruntów mineralnych i organicznych należy założyć na odległość 6km.”

**Ad 25.**

Zamawiający potwierdza powyższe.

26. „Prosimy o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej wymienionej w pkt. 5 Opisu Technicznego do Projektu Wykonawczego obejmującej określenie warunków gruntowo-wodnych.”

**Ad 26.**

Dokumentacja geotechniczna jest elementem dokumentacji projektowej branży drogowej stanowiącej Załącznik do SIWZ.

27. „Informacje z Projektu Wykonawczego wskazują na korzystne warunki gruntowo-wodne, a budowa geologiczna podłoża w strefie przebudowanych ulic jest mało zróżnicowana i obejmuje występowanie gruntów niespoistych w postaci piasków i żwirów. Prosimy o potwierdzenie zgodnie z pkt. 5 nośności podłoża gruntowego G1 w strefie przebudowanych ulic, chodników i ścieżki rowerowej.”

**Ad 27.**

Potwierdzeniem jest załączona do SIWZ dokumentacja geotechniczna wg której oferent winien sam zweryfikować /ocenić kategorię podłoża gruntowego.

28. „Prosimy o potwierdzenie, że projekt nie zakłada konieczności wzmocnienia podłoża gruntowego.”

**Ad 28.**

Potwierdzeniem jest załączona do SIWZ dokumentacja geotechniczna wg której oferent winien sam zweryfikować /ocenić kategorię podłoża gruntowego.

29. „W projekcie wymieniono konstrukcje nawierzchni dla ruchu KR2 obejmujące 2 warstwy z MMA i warstwę podbudowy z kruszywa łamanego. W udostępnionym przedmiarze robót nie występują pozycje odnoszące się do konstrukcji KR2 dla dróg lokalnych i dojazdowych. Prosimy o określenie zakresu robót na drogach lokalnych i dojazdowych do realizacji w konstrukcji KR2.”

**Ad 29.**

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową dla drogi zbiorczej.

**30.** „W projekcie przedstawiono alternatywną konstrukcję nawierzchni z zastosowaniem warstwy podbudowy z gruntu miejscowego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym. Jak wskazano w uwagach ( pkt. 4 ) powyższe rozwiązanie jest narażone na powstanie w przyszłości spękań w nawierzchni bitumicznej pochodzących od sztywnej warstwy podbudowy. W celu jedynie zapobiegania temu zjawisku przewidziano ułożenie geosyntetyku (kompozytu) w warstwie wiążącej. Takie rozwiązanie jest jak najbardziej korzystne, ale nie gwarantuje całkowitego ograniczenia zjawiska powstania spękań w nawierzchni bitumicznej.

Czy w związku z realnym ryzykiem występowania tzw. spękań odbitych nawierzchni w okresie użytkowania Wykonawca nie będzie odpowiadał za powyższe uszkodzenia w okresie gwarancji.”

**Ad 30.**

Wykonawca będzie odpowiadał w okresie gwarancyjnym za spękania nawierzchni.

**31.** „Zgodnie z uwagami do projektu alternatywnego należy zastosować tzw. wzmocnienie – zbrojenie warstw asfaltowych poprzez zastosowanie geosyntetyku ( kompozytu ) o wytrzymałości na rozciąganie min. 150x150kN/m.

Pragniemy zauważyć, że aktualnie nie ma dostępnych na rynku geokompozytów (siatka szklana+geowłóknina ) o tak wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Geompozyty dostępne na rynku z tzw. dużą wytrzymałością posiadają wytrzymałość rzędu 100x100kN/m lub 120x120kN/m. Ponadto są dostępne również geosyntetyki do zbrojenia warstw asfaltowych w postaci geosiatek szklanych również o wytrzymałościach 100x100kN/m lub 120x120kN/m.

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju geosyntetyku – geosiatka czy geokompozyt oraz dostosowanie wymagań powyższych materiałów do aktualnej oferty rynkowej.”

**Ad 31.**

Wyraża się zgodę na zastosowanie geosyntetyku o parametrach 100x100 kN/m.

Zwracamy jednakże uwagę, iż omawiana konstrukcja jest alternatywna – zatem do obowiązku Wykonawcy będzie należeć zarówno sposób wyboru rodzaju geosyntetyku (geokompozyt, geosiatka, itp.) jak również - co ważniejsze - takie wykonanie stabilizacji, aby uniknąć pojawienia się spękań odbitych w warstwach bitumicznych.

**32.** „Mieszanki mineralno-asfaltowe określone przez Specyfikację Techniczną powinny posiadać uziarnienie 0/25mm (w-wa podbudowy), 0/16mm (w-wa wiążąca), 0/12,8mm (w-wa ścieralna). Powyższe rodzaje mieszanek MMA nie odpowiadają aktualnym wymaganiom, a kruszywa o wymiarze 12,8mm i 25mm nie są obecnie produkowane. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe mają posiadać aktualne uziarnienie zgodne z obowiązującymi wymaganiami, tj. AC22P, AC16W i SMA11S.”

**Ad 32.**

Mieszanki mają odpowiadać aktualnym wymaganiom i posiadać aktualne uziarnienie.

**33.** „Specyfikacje Techniczne D-04.07.01, D-05.03.05 i D-05.03.13 w zakresie doboru materiałów wsadowych do mieszanki MMA oraz parametrów betonu asfaltowego i SMA powołują się na nieaktualne normy serii PN, np. PN-S 96025:2000. Obecnie, tj. od 2008 roku powyższe normy serii PN zostały zastąpione przez tzw. normy europejskie PN-EN w zakresie badań materiałów wsadowych i mieszanek mineralno-asfaltowych (np. PN-EN 13108-1:2008, PN-EN 13108-5:2008).

Ponadto wprowadzono zestaw dokumentów aplikacyjnych określających właściwości i parametry materiałów wsadowych oraz mieszanek mineralno-asfaltowych pod nazwą Wymagania Techniczne WT-1 2010

i Wymagania Techniczne WT-2 2010.

W związku z powyższym czy Wykonawca może zastosować mieszanki MMA o składzie i parametrach określonych przez aktualną normę PN-EN 13108-1:2008, PN-EN 13108-5:2008 i Wymagania Techniczne WT-1 2010 i WT-2 2010? ”

**Ad 33.**

Wykonawca może zastosować mieszanki MMA o składzie i parametrach określonych przez aktualne normy i wymagania.

**34.** „Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, jeżeli tak, prosimy o potwierdzenie, iż oświadczenie takie winno dotyczyć tylko i wyłącznie części zamówienia przewidzianych do powierzenia podwykonawcom robót budowlanych.”

**Ad 34.**

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

**35.** „W nawiązaniu do postanowienia pkt. III.4.6 SIWZ oraz § 2 ust. 4.6 projektu umowy prosimy o wyjaśnienie i wskazanie podstawy prawnej dla żądania od Wykonawcy usuwania wszelkich kolizji i prac niewymienionych w dokumentacji technicznej. W ocenie Wykonawcy postanowienie w takim kształcie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami Prawa i ugruntowanym orzecznictwem KIO. Brak jest podstawy prawnej dla żądania od Wykonawcy uwzględnienia w cenie ofertowej robót kosztów robót nie wskazanych w dokumentacji technicznej, albowiem przedmiotem wyceny Wykonawcy mogą być wyłącznie prace opisane w przedstawionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Wykonawca nie może ująć w cenie ofertowej kosztów robót, których wykonania nie przewiduje opis przedmiotu zamówienia i dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 29 ust. 1 PZP, obowiązkiem Zamawiającego jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Oznacza to, że opis przedmiotu zamówienia powinien być dokonany w sposób, który zapewnia, że wykonawcy będą w stanie, bez dokonywania dodatkowych interpretacji, zidentyfikować, co jest przedmiotem zamówienia i że wszystkie elementy istotne dla wykonania zamówienia będą w nim uwzględnione. Opis przedmiotu zamówienia powinien pozwolić wykonawcom na przygotowanie oferty i obliczenie ceny z uwzględnieniem wszystkich czynników wpływających na nią. Ustawa podaje także, że opisu należy dokonać za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń oraz uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (tak: Małgorzata Stachowiak w: Włodzimierz Dzierżanowski, Jarosław Jerzykowski, Małgorzata Stachowiak, komentarz do art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, LEX, 2010, wyd. IV. W wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie KIO/UZP 1087/10 Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych uznała, iż „to na Zamawiającym spoczywa obowiązek dokonania opisu przedmiotu zamówienia, nie może on być przerzucany na wykonawców, zaś Zamawiający nie ma prawa do przerzucania w całości ryzyka gospodarczego na wykonawców”.

W wyroku KIO w sprawie KIO/UZP 184/10) Izba wskazała, co następuje:

„Nie jest dopuszczalne i możliwe zawarcie z góry w SIWZ i we wzorze umowy, zastrzeżenia, iż umowa obejmuje zakres prac, który obojętnie z jakich przyczyn został pominięty na etapie



projektowania lub też obejmuje bez obustronnego porozumienia zakres wszelkich prac dodatkowych czy zamiennych, wynikający z ujawnionych w trakcie budowy wad projektu oraz wynikających ze znacząco odmiennych warunków geologiczno - gruntowych, niż zakładane przy opracowaniu dokumentacji projektowej. Taki rozszerzony zakres zamówienia i postanowienia umowy byłyby nieważne z mocy art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią przedmiotu zamówienia, objętego ceną oferty.”

W powyższym wyroku Izba stwierdziła, iż:

- a) „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w dokumentacji. Odpowiedzialność przedmiotowa ciąży na projektancie, z którym Zamawiający podpisał umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej. Jeśli Zamawiający chciał nałożyć odpowiedzialność za dokumentację na wykonawcę winien przeprowadzić postępowanie, którego przedmiotem będzie „zaprojektuj i wybuduj”;
- b) Wykonawca może przyjąć na siebie odpowiedzialność szerszą, niż wynikająca z przepisów prawa, jednakże może przyjąć odpowiedzialność w zakresie nienależytego wykonania, a nie odpowiedzialność za błędy podmiotów trzecich;
- c) wykonawca nie może skalkulować w cenie oferty ryzyka odmiennych warunków geologicznych w zakresie rodzaju gruntu i w zakresie prowadzenie prac geologicznych;
- d) Zakres przedmiotu zamówienia objęty dokumentacją projektową stanowi podstawę skalkulowania ceny oferty;
- e) Ryczałt nie może obejmować tego, czego zamawiający nie przewidział w dokumentacji projektowej, a także tego, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty, są to bowiem przesłanki do udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 5 ustawy PZP na roboty dodatkowe”.

#### **Ad 35.**

Zamawiający zgadza się z przytoczonymi sformułowaniami wyroku KIO. Zapis w SIWZ dotyczy tylko tych robót, które można było przewidzieć po zapoznaniu się z zakresem robót i dokumentacją projektową. Szczególnie w naszym zamówieniu, które dotyczy realizacji trzech różnych projektów objętych różnymi decyzjami pozwolenia na budowę. Mimo, iż jest określone wynagrodzenie ryczałtowe umowy nie obejmuje ona robót dodatkowych lub uzupełniających definiowanych przez ustawę Prawo zamówień publicznych.

**36.** „W nawiązaniu do postanowienia pkt. III.6 SIWZ paragraf 2 ust. 6 projektu umowy prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że obowiązek rozpoznania co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia obejmuje wyłącznie rozpoznanie okoliczności możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz wizji lokalnej terenu budowy, nie obejmuje zaś okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków podpowierzchniowych, ujawnienia się niezinventaryzowanych kolizji, instalacji podziemnych, niewybuchów itp.”

#### **Ad 36.**

Zamawiający potwierdza powyższe z wyłączeniem wymogu wizji lokalnej terenu budowy, która nie jest wymagana przez Zamawiającego.

**37.** „W nawiązaniu do postanowienia pkt. III.8 SIWZ oraz § 2 ust. 7 projektu umowy prosimy o

wyjaśnienie na jakim etapie jest proces pozyskiwania dofinansowania, o którym mowa w tym postanowieniu SIWZ?”

**Ad 37.**

Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania, podpisanie umowy na realizację zadania zostanie zawarta na przełomie lutego/marca 2015 r.

**38.** „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje pełnią praw autorskich do dokumentacji projektowej i technicznej potrzebnej do wykonania przedmiotu zamówienia.”

**Ad 38.**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**39.** „Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.”

**Ad 39.**

W opisanym przypadku będzie zachodziła konieczność zawarcia odrębnej umowy w ramach zamówienia dodatkowego lub wykonania prac przez innego Wykonawcę. Termin może ulec przesunięciu o ile będzie to uniemożliwiało dotrzymanie terminu zakończenia robót.

**40.** „Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.”

**Ad 40.**

Warunki zmiany terminu realizacji zamówienia opisuje pkt. 2.2.2. (Rozdz. XVIII). Podstawą do otrzymania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia będzie zamówienie dodatkowe, pod warunkiem, że zostanie Wykonawcy udzielone.

**41.** „Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.”

**Ad 41.**

Warunki zmiany terminu realizacji zamówienia opisuje pkt. 2.2.2. (Rozdz. XVIII). Podstawą do otrzymania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia będzie zamówienie dodatkowe, pod warunkiem, że zostanie Wykonawcy udzielone.

**42.** „Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia

ulegnie stosownemu wydłużeniu.”

**Ad 42.**

Warunki zmiany terminu realizacji zamówienia opisuje pkt. 2.2.2. (Rozdz. XVIII). Podstawą do otrzymania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia będzie zamówienie dodatkowe, pod warunkiem, że zostanie Wykonawcy udzielone.

**43.** „Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 144 ust. 1 PZP zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz kreślił warunki takiej zmiany. Prosimy zatem o wprowadzenie do treści SIWZ (pkt. XVIII) i wzoru umowy (§ 13) zapisów przewidujących, że Zamawiający dopuszcza także następujące przypadki zmiany umowy:

- a) W zakresie terminu realizacji umowy:
  - konieczność wprowadzenia zmian do umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  - ujawnienie się błędów/braków w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach itp.;
  - konieczności wykonania robót dodatkowych/zamiennych,
- b) W zakresie zmiany wynagrodzenia:
  - wykonanie robót zamiennych i/lub dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;
  - zmiana wynagrodzenia brutto wskutek zmiany stawki VAT;
  - konieczność wprowadzenia zmian do umowy na skutek zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
- c) W zakresie innych zmian:
  - zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego dla danego elementu robót lub zmiana technologii;
  - zmiany w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych wskazanych w harmonogramie;
  - zmiana w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa;
  - zmiana zakresu robót powierzonego podwykonawcom;
  - zmiana osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami;
  - zmiany w zakresie technologii robót lub optymalizacji zastosowanych rozwiązań projektowych, jakie mogą okazać się konieczne w celu terminowej realizacji zadania.”

**Ad 43.**

Zamawiający nie będzie dokonywał wnioskowanej zmiany w SIWZ i projekcie umowy.

**44.** „W nawiązaniu do postanowienia § 5 ust. 1 projektu umowy prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie od podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy?”

**Ad 44.**

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy niezwłocznie.

**45.** „W nawiązaniu do postanowienia § 7 ust. 4 projektu umowy prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego?”

**Ad 45.**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**46.** „W nawiązaniu do postanowienia § 9 ust. 5 projektu umowy prosimy o wyjaśnienie i wskazanie podstawy prawnej dla takiego ograniczenia roszczeń Wykonawcy? Wykonawcy należy się wynagrodzenie za wszystkie wykonane prace.”

**Ad 46.**

Zapis został sporządzony na podstawie art. 353<sup>1</sup> Kodeksu Cywilnego, który mówi: *Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, usta-wie ani zasadom współżycia społecznego*, oraz na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 16 ustawy Pzp, który mówi: *(SIWZ zawiera co najmniej) (...) wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach*. Ustawodawca przewidział dla Zamawiającego jednostronne prawo do ustalenia warunków umowy.

**47.** „W związku z wymaganiem Zamawiającego podania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom prosimy o potwierdzenie, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie podwykonawców robót budowlanych.”

**Ad 47.**

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

**48.** „W nawiązaniu do postanowienia § 9 projektu umowy, w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług (dalej jako ustawa o VAT), Wykonawca wnosi o zmianę treści postanowień umowy celem dostosowania jej do bezwzględnie obowiązujących przepisów ww. ustawy. Z dniem 1 stycznia 2014 r. zmiana uległa ustawa o VAT w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego przy dostawie towarów lub wykonaniu usługi. Zgodnie ze zmienionym art. 19 a ust. 5 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu realizowanych przez Wnioskodawcę prac w rodzaju budowy, przebudowy, montażu lub rozbiórki obiektów budowlanych będzie, stosownie do tego przepisu, moment wystawienia przez Wykonawcę dla Inwestora faktury, dokumentującej wykonanie prac przez Wykonawcę, a w przypadku, gdy rezultaty prac przejmowane będą częściowo, zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. a) w związku z art. 19a ust. 2 ustawy, moment wystawienia faktury za częściowe wykonanie prac.

Jednocześnie, zgodnie z art. 106 i ust. 3 pkt 1 znowelizowanej ustawy o VAT, fakturę VAT należy wystawić nie później niż do 30 dnia od dnia faktycznego wykonania usług lub dostawy towarów.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż Wykonawcy mają bezwzględny obowiązek wystawienia faktury VAT z chwilą upływu 30 - go dnia od dnia wykonania usługi.

Mając zatem na uwadze powyższe, jako moment wykonania usług budowlanych i budowlano-montażowych, który rodzi dla Wykonawcy obowiązek wystawienia faktury, należy przyjąć faktyczne wykonanie tych usług przez Wykonawcę, nie zaś przejęcie tych usług na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. W związku z tym, że przepisy ustawy o VAT są przepisami bezwzględnie obowiązującymi (obowiązują niezależnie od tego co strony postanowiły w umowie), fakturę VAT można wystawić po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, jednakże nie później niż w ciągu:

1) 30 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego przyjętego w umowie, w przypadku częściowego wykonania usługi,

2) 30 dni od dnia wpisu do dziennika budowy przez kierownika budowy – oświadczenia o zakończeniu robót budowlanych, w przypadku zakończenia wykonywania robót będących

przedmiotem zamówienia.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż wykonawcy mają bezwzględny obowiązek wystawienia faktury z chwilą upływu 30 - go dnia od dnia faktycznego wykonania robót budowlanych, tj. złożenia przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu realizacji robót poprzez wpis do dziennika budowy. Należy podkreślić, że wyżej wskazane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług są przepisami bezwzględnie obowiązującymi, a zatem obowiązują niezależnie od tego co strony postanowiły w umowie. Obecne brzmienie postanowień projektu umowy nie gwarantuje Wykonawcy, iż będzie w stanie uczynić zadość bezwzględnie obowiązującym przepisom Prawa, pozostając jednocześnie w zgodzie z postanowieniami umowy. Zamawiający w ogóle nie opisał w umowie w jaki sposób będzie następował odbiór robót, w jakich terminach, z jaką częstotliwością, co będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace. Ponieważ obowiązek wystawienia faktury w terminie 30 dni od daty faktycznego wykonania usługi spoczywa na Wykonawcy niezależnie od zapisów umownych w tym zakresie, koniecznym staje się dostosowanie postanowień projektu umowy do zmienionych przepisów. Obecne ich brzmienie powoduje, że istnieje ryzyko, iż Wykonawca będzie zmuszony do wystawienia faktury zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Prawa, jednak wbrew postanowieniom umowy, co z kolei spowodować może ujemne konsekwencje podatkowe dla Wykonawcy wynikające z braku płatności faktury przez Zamawiającego przy jednoczesnym obowiązku odprowadzenia podatku od wystawionej faktury. Informujemy zatem o konieczności dokonania zmiany projektu umowy i dostosowania jej do bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o VAT, w zakresie przyjęcia faktycznego wykonania usługi jako podstawy do wystawienia faktury aby wynikało z nich jednoznacznie, że Zamawiający dokona odbioru robót budowlanych w takim terminie, aby Wykonawca był w stanie wystawić fakturę końcową z chwilą upływu 30-go dnia od dnia wykonania usługi budowlanej,

Prawidłowe określenie momentu wykonania usług budowlanych i budowlano - montażowych ma istotne znaczenie dla prawidłowego wystawienia faktury z tytułu świadczenia tych usług. O wykonaniu usług budowlanych lub budowlano - montażowych będzie decydować faktyczne wykonanie tych usług, nie zaś przyjęcie tych usług na podstawie protokołu odbiorczego (zob. Pismo z dnia 16 czerwca 2014 r. Izba Skarbowa w Łodzi IPTPP1/443-207/14-2/MW Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w ujęciu ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług budowlano-montażowych. [www.mofnet.gov.pl](http://www.mofnet.gov.pl)).

#### **Ad 48.**

Zamawiający nie będzie zmieniał postanowień projektu umowy w tym zakresie. Zamawiający opisał w §9 pkt. 1 i 2 projektu umowy w jaki sposób będzie następował odbiór robót. Termin i częstotliwość odbiorów będzie w praktyce określał Wykonawca. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów bez zbędnej zwłoki.

**49.** Proszę o potwierdzenie, że w zakresie przedmiotu zamówienia nie jest budowa układu sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej.

#### **Ad 49.**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**50.** „Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie zakresu inwestycji objętych zamówieniem nie wymaga wycinki drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat, a w przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji z istniejącą zielenią uzyskanie decyzji i opłaty administracyjne związane z wycinką zgodnie z Art. 83. ust. 1. i Art. 84. ust. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 t.j.), leżą po stronie Zamawiającego i koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy.”

**Ad 50.**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**51.** „Prosimy o potwierdzenie, że na terenie inwestycji nie stwierdzono gatunków oraz siedlisk roślin i zwierząt gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia osobników i siedlisk gatunków chronionych w czasie wykonywania robót, prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie nadzoru przyrodniczego oraz uzyskanie decyzji w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627 t.j.) na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną określonych w art. 51 i 52, leży po stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia.”

**Ad 51.**

Zamawiający potwierdza powyższe.

**52.** „Prosimy o udostępnienie operatu wodnoprawnego , który stanowi integralną część decyzji - pozwolenie wodnoprawne nr 503/13 z dnia 24.05.2013 r.”

**Ad 52.**

Operat wodnoprawny nie jest integralną częścią decyzji i w związku z tym nie zostanie udostępniony.

**53.** „Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawomocne i ostateczne pozwolenie wodno prawne na wykonanie całego przedmiotu zamówienia w tym wykonania urządzenia wodnego w postaci wylotów kanalizacji deszczowej. Prosimy o załączenie decyzji wraz z operatem wodno prawnym, który stanowi integralną część decyzji. W przypadku braku przedmiotowej decyzji prosimy o potwierdzenie, że jej uzyskanie leży po stronie Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążają Wykonawcy. Ponadto, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wydłużających się procedur administracyjnych Zamawiający przedłuży termin realizacji zamówienia.”

**Ad 53.**

Potwierdzam, że Zamawiający posiada prawomocne i ostateczne pozwolenie wodnoprawne. Operat wodnoprawny nie jest integralną częścią decyzji i w związku z tym nie zostanie udostępniony.

**54.** „W związku ze zmianą ścieżki rowerowej z kostki bet. na nawierzchnię o konstrukcji z betonu asfaltowego gr. 4cm (zgodnie z zapisami SIWZ) proszę o uzupełnienie SST na tę warstwę oraz o podanie czy ma być koloru czerwonego czy naturalnego”

**Ad 54.**

Zamawiający informuje, że do ścieżki rowerowej należy zastosować SST dotyczące jezdni asfaltowej.

**55.** „Czy w obrębie określonego zakresu robót ma być wykonana sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ? (np. ronda)”

**Ad 55.**

Nie.

**56.** „Czy należy wykonać sieć kanalizacji deszczowej od studni Sd 10 do wylotu żelbetowego w Strudze Rybnickiej?”

**Ad 56.**

Tak.

**57.** „Proszę o podanie jakie parametry oraz kolor posiadać powinna nawierzchnia asfaltowa przewidziana na ścieżkę rowerową. Prosimy także o potwierdzenie, że należy wykonać tylko warstwę ścieralną o grubości 4cm, bez warstwy wiążącej.”

**Ad 57.**

Opis dotyczący ścieżki rowerowej zawarty jest w pkt. 2.1.7. (Rozdz. III SIWZ).

**58.** „Przedmiar branży drogowej w pozycjach 5.14 i 5.15 wskazuje na wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 0/8 KR 3-6, natomiast opis techniczny, oraz rysunki wskazują na mieszankę SMA 0/12,8 KR3-6. Prosimy o wyjaśnienie jaka mieszankę należy przyjąć do wyceny prac?”

**Ad 58.**

Wykonawca winien zastosować mieszanki MMA o składzie i parametrach określonych przez aktualną normę PN-EN 13108-1:2008, PN-EN 13108-5:2008 i Wymagania Techniczne WT- 2014.

**59.** „SIWZ w pkt. 2.1.7. ppkt a) wskazuje konieczność wykonania nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego gr. 4cm. Prosimy o określenie parametrów mieszanki SST do tego typu nawierzchni.”

**Ad 59.**

Zamawiający informuje, że do ścieżki rowerowej należy zastosować SST dotyczące jezdni asfaltowej.

**60.** „Podczas wizji lokalnej stwierdzono wykonanie odhumusowania na odcinku 0+000 do 0+680. Prosimy o informację, czy pozycje 1.4 i 1.5 Przedmiaru uwzględniają wykonane dotychczas prace, oraz czy Zamawiający przewiduje wykorzystanie (udostępnienie Wykonawcy) zdjętej dotychczas warstwy humusu do uszlachetnienia i wbudowania we wskazane w dokumentacji zakresu zieleni, czy jednak należy przyjąć dowiezienie całości humusu z poza zakresu kontraktu?”

**Ad 60.**

Przedmiary nie uwzględniają wykonanych prac. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania zdjętej warstwy humusu do wbudowania. Humus należy dowieźć.

**61.** „Przedmiar w pozycji 1.4 wskazuje na zakres odhumusowania w ilości 24 361 m<sup>2</sup>, natomiast pozycja 1.5 będąca dodatkiem do grubości wskazuje ilość 127 459 m<sup>2</sup>. Prosimy o wyjaśnienie, która pozycja zawiera prawidłową wartość powierzchni odhumusowania. Proszę o wskazanie jaką grubość warstwy i na jakiej powierzchni należy przyjąć?”

**Ad 61.**

W zakresie odhumusowania należy przyjąć ilości i grubości z pozycji 1.4. przedmiaru robót.

**62.** „Prosimy o wyjaśnienie dokładnego zakresu stosowania krawężników kamiennych. Występują

rozbieżności zapisów pkt. 7. Opisu technicznego Projektu branży drogowej w stosunku do rysunku nr 4/2. W opisie wskazane jest aby obrębie projektowanych rond krawężniki zewnętrzne mają być wykonane jako kamienne w zakresie od przejść dla pieszych (wraz z przejściami). Rysunek przekroju konstrukcyjnego nr 4/2 w przekroju 8-8 wskazuje, że krawężnik kamienny ma mieć teksturę płomieniowaną a nie gładką polerowaną. Proszę o potwierdzenie wymiarów krawężników kamiennych 15x22.”

**Ad 62.**

Zamawiający skorygował zapisy dotyczące stosowania krawężników kamiennych dodając do SIWZ ppkt. 2.1.9. (w Rozdz. III pkt. 1 ppkt.1.1.) oraz do projektu umowy ppkt. 2.1.9. ( w §2 pkt. 2 ppkt. 2.1.).

**63.** „Proszę o potwierdzenie czy projekty branżowe zostały uzgodnione z właścicielami sieci, czy po opracowaniu projektów branżowych, w oparciu o warunki techniczne przebudowy/budowy, projektów tych nie uzgadniano z właścicielami sieci.”

**Ad 63.**

Tak, projekty branżowe zostały uzgodnione z właścicielami sieci.

**64.** „Proszę o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia stanowiska archeologicznego w trakcie prowadzenia prac, które spowoduje wstrzymanie prac, Zamawiający wydłuży czas realizacji prac?”

**Ad 64.**

W opisanym przypadku będzie zachodziła konieczność zawarcia odrębnej umowy w ramach zamówienia dodatkowego lub wykonania prac przez innego Wykonawcę. Termin może ulec przesunięciu o ile będzie to uniemożliwiało termin zakończenia robót.

**65.** „Czy Zamawiający dopuszcza aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego w trakcie realizacji prac?”

**Ad 65.**

Tak, ale tylko w uzasadnionych sytuacjach.

**66.** „Proszę o wyjaśnienie zapisów SIWZ pkt. 1.1 ppkt. B) dotyczących wymiarów projektowanych rond. Dokumentacja przewiduje wykonanie ronda W3 o średnicy całkowitej D=22m, w tym jezdnia bitumiczna o szerokości 6m i pierścień o promieniu R=5m, oraz ronda W5 i W6 o średnicy całkowitej D=24m w tym jezdnia bitumiczna o szerokości 6m i pierścień o promieniu R=6m. Zapisy ww. pkt. SIWZ wskazują na wykonanie 2 rond o całkowitej średnicy 12m oraz jednego o całkowitej średnicy 11m. Prosimy o wyjaśnienie, który wymiar rond należy przyjąć do sporządzania wyceny.”

**Ad 66.**

Punkt 1.1. (Rozdz. III SIWZ) jest opisem pogładowym i nie został umieszczony w projekcie umowy. Dlatego wymiary rond należy przyjąć z dokumentacji projektowej.

**67.** „Czy zamawiający udostępni wersję edytowalną dokumentacji? W trakcie analizowania dokumentacji stwierdzono liczne niezgodności w sporządzonym przedmiarze robót w stosunku do dokumentacji w wersji udostępnionej przez Zamawiającego. Udostępnienie wersji elektronicznej edytowalnej pozwoliłoby na sprawdzenie czy nie wystąpił błąd podczas przetwarzania dokumentacji do wersji pdf.”



**Ad 67.**

Zamawiający dysponuje wersją edytowalną dokumentacji projektowej i udostępni ją każdemu Wykonawcy, który zwróci się do Zamawiającego na adres: [inwestycje@um.lebork.pl](mailto:inwestycje@um.lebork.pl).

Zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy Pzp treść zapytań wraz z odpowiedziami została zamieszczona na stronie internetowej <http://bip.um.lebork.pl> bez ujawnienia źródła zapytania.

Jednocześnie informuję, iż została zmieniona treść SIWZ.