

**WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn.
Budowa ulicy Harcerzy wraz z jej odwodnieniem w Lęborku**

Dnia 27.11.2008 r. wpłynęło zapytanie o treści:

1. Po dokonaniu odkrywek w sąsiedztwie budowy jw. stwierdzamy, że w wykopach pod kanalizację deszczową występuje woda gruntowa. W przedmiarach robót, opisie technicznym i specyfikacji nie ujęto igłofiltrów i pracy agregatów przy odwodnieniu gruntu. Proszę o dołączenie badań geologicznych bez których projektant nie mógł prawidłowo przewidzieć zarówno robót odwodnieniowych co najmniej w najniższych punktach rurociągów jak i wymiany gruntu a tym samym oferenci nie mogą rzetelnie policzyć kosztu budowy.
2. W opisie technicznym pkt. 3 – opisano soczewki torfu występujące w podłożu a jednocześnie brak w przedmiarach wymiany gruntu. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku, gdy grunt z wykopów (poza zasypkami technologicznymi z dowiezionego kruszywa) nie będzie nadawał się do ponownego wbudowania i wystąpi konieczność wymiany zasypki zakres tych robót będzie traktowany przez Zamawiającego jako roboty nieprzewidziane i zostaną ona rozliczone na podstawie protokołu konieczności?
3. Czy przedmiary załączone do materiałów przetargowych uwzględniają wytrącenie fragmentów skrzyżowań opisane w SIWZ R. III pkt. 1.2.?
4. Jakiej klasy rury należy użyć do wykonania rurociągów lite czy spienione?
5. W przedmiarach brak szalowania wykopów. Powyższe założenie projektanta jest niezgodne z przepisami BHP przy wykonywaniu wykopów.

Zgodnie z art. 38 ust. 2, Zamawiający wyjaśnia zapytanie:

1. **Odpowiedź:** W załączeniu przesyłamy informację z badań geologicznych, które przeprowadzono staraniem projektanta w maju 2008r. Poziom wód gruntowych wówczas był tak niski, że nie było potrzeby kalkulowania montażu igłofiltrów i pracy agregatu.
2. **Odpowiedź:** Założenia projektowe przewidują, że roboty ziemne pod kanały deszczowe będą wykonywane po korytowaniu jezdni. Wówczas obsypka rur zasypkami będzie stanowiła przeważającą ilość objętości zasypywania wykopów. Pozostała część zasypki będzie pochodziła z urobku pozyskanego z wykopów. Dlatego też Zamawiający nie będzie uznawał wniosków Wykonawcy o konieczności wymiany zasypki jako robót dodatkowych. Miejsce wywozu zbędnego urobku wskaże Zamawiający w czasie przekazywania placu budowy.
3. **Odpowiedź:** Przedmiary uwzględniają wytrącenie fragmentów skrzyżowań opisanych w SIWZ Rozdz. III punkt. 1.2.
4. **Odpowiedź:** Do wykonania należy użyć rury PCV lite.
5. **Odpowiedź:** Prace muszą być wykonywane zgodnie z przepisami BHP.

Pozostałe zapisy – bez zmian.